

Наименование редакции сметных нормативов : **ГЭСН-2020 с изм. 1-9**Наименование программного продукта : **Программный комплекс АВС (редакция 2022.1.1)**

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 19-89**Расчет стоимости работ к рамочному договору**

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ ресурсный _____ методом

Основание: _____
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем уровне цен **В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 квартала 2022 г.**Сметная стоимость _____ **10205,90** тыс.руб. Средства на оплату труда _____ **3612,88** тыс.руб.

| № п.п. | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------|------------|--------------|------------------------------|--|--------------|-----------|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Редкая | | | | | | | | | |
| Расценка просеки редкая | | | | | | | | | |
| 1 | 01-02-119-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расценка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную при редкой поросли | 100 м2 | 100 | 1 | 100 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 235205 |
| | | Итого по расценке | | | | | 2352,05 | | 235205 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 218740,65 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 96434,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|---------------|------------|----------|------------|---------|-----|---------------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 550380 |
| 2 | 01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 5214,53 | 1 | 5214,53 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 1861,76 | 1 | 1861,76 |
| | | Итого по расценке | | | | | 5214,53 | | 5214,53 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 1731,44 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 763,32 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7709 |
| Расчистка просеки вдоль действующей ВЛ редкая | | | | | | | | | |
| 3 | 01-02-119-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли | 100 м2 | 100 | 1 | 100 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 282246 |
| | | Итого по расценке | | | | | 2352,05 | | 282246 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 262488,78 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 115720,86 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 660456 |
| 4 | 01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 6257,44 | 1,2 | 6257,44 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 2234,12 | 1,2 | 2234,12 |
| | | Итого по расценке | | | | | 6257,44 | | 6257,44 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 2077,73 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 915,99 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 9251 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 1 | | | | | | | 528923 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|--------|-----|---|-----|---------|---|---------------|
| <i>в том числе :</i> | | | | | | | | | |
| Оплата труда | | | | | | | | | 517451 |
| Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 11472 |
| Итого накладные расходы | | | | | | | | | 485039 |
| Итого сметная прибыль | | | | | | | | | 213834 |
| <i>(справочно) Итого ФОТ</i> | | | | | | | | | 521547 |
| Итого по разделу 1 | | | | | | | | | 1227796 |
| Раздел 2. Средняя | | | | | | | | | |
| Расчистка просеки средняя | | | | | | | | | |
| 5 | 01-02-119-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную при средней поросли | 100 м2 | 100 | 1 | 100 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 337203 |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 3372,03 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 313598,79 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 138253,23 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 789055 |
| 6 | 01-02-116-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося средние | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 6511,26 | 1 | 6511,26 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 2324,74 | 1 | 2324,74 |
| Итого по расценке | | | | | | | | | 6511,26 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 2162,01 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 953,14 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 9626 |
| Расчистка просеки вдоль действующей ВЛ средняя | | | | | | | | | |
| 7 | 01-02-119-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную при средней поросли | 100 м2 | 100 | 1 | 100 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 404643,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------|---|--|--------|-----|---|-----|---------|-----|----------------|
| | | Итого по расценке | | | | | 3372,03 | | 404643,6 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 376318,55 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 165903,88 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 946866 |
| 8 | 01-02-116-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 7813,52 | 1,2 | 7813,52 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 2789,69 | 1,2 | 2789,69 |
| | | Итого по расценке | | | | | 7813,52 | | 7813,52 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 2594,41 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 1143,77 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 11552 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 2 | | | | | | | 756172 |
| | | <i>в том числе :</i> | | | | | | | |
| | | Оплата труда | | | | | | | 741847 |
| | | Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 14325 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | 694674 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 306254 |
| | (справочно) | Итого ФОТ | | | | | | | 746962 |
| | | Итого по разделу 2 | | | | | | | 1757100 |
| Раздел 3. Густая | | | | | | | | | |
| Расчетка просеки густая | | | | | | | | | |
| 9 | 01-02-119-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчетка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли | 100 м2 | 100 | 1 | 100 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 689629 |
| | | Итого по расценке | | | | | 6896,29 | | 689629 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 641354,97 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 282747,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|---------------|------------|----------|------------|---------|-----|----------------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1613732 |
| 10 | 01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 8470,16 | 1 | 8470,16 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 3024,13 | 1 | 3024,13 |
| | | Итого по расценке | | | | | 8470,16 | | 8470,16 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 2812,44 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 1239,89 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12522 |
| Расчистка просеки вдоль действующей ВЛ густая | | | | | | | | | |
| 11 | 01-02-119-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли | 100 м2 | 100 | 1 | 100 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 827554,8 |
| | | Итого по расценке | | | | | 6896,29 | | 827554,8 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 769625,96 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 339297,47 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1936478 |
| 12 | 01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 10164,2 | 1,2 | 10164,2 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 3628,96 | 1,2 | 3628,96 |
| | | Итого по расценке | | | | | 10164,2 | | 10164,2 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 3374,93 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 1487,87 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 15027 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 3 | | | | | | | 1535818 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|---|----|----|---|----|-----------|---|---------------|
| <i>в том числе :</i> | | | | | | | | | |
| Оплата труда | | | | | | | | | 1517184 |
| Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 18634 |
| Итого накладные расходы | | | | | | | | | 1417168 |
| Итого сметная прибыль | | | | | | | | | 624773 |
| <i>(справочно)</i> Итого ФОТ | | | | | | | | | 1523837 |
| Итого по разделу 3 | | | | | | | | | 3577759 |
| Раздел 4. Редкая механизированная | | | | | | | | | |
| 13 | 01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 87011 | 1 | 87011 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 24626,5 | 1 | 24626,5 |
| | | Итого по расценке | | | | | 87011 | | 87011 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 22902,65 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 10096,86 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 120011 |
| 14 | 01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 143049,59 | 1 | 143049,59 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 21966,84 | 1 | 21966,84 |
| | | Итого по расценке | | | | | 143049,59 | | 143049,59 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 20429,16 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 9006,4 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 172485 |
| 15 | 01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколосье редкие | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 5214,53 | 1 | 5214,53 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 1861,76 | 1 | 1861,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----|---------------|
| | | Итого по расценке | | | | | 5214,53 | | 5214,53 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 1731,44 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 763,32 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7709 |
| 16 | 01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 104413,2 | 1,2 | 104413,2 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 29551,8 | 1,2 | 29551,8 |
| | | Итого по расценке | | | | | 104413,2 | | 104413,2 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 27483,17 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 12116,24 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 144013 |
| 17 | 01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 171659,51 | 1,2 | 171659,51 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 26360,21 | 1,2 | 26360,21 |
| | | Итого по расценке | | | | | 171659,51 | | 171659,51 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 24515 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 10807,69 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 206982 |
| 18 | 01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 6257,44 | 1,2 | 6257,44 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 2234,12 | 1,2 | 2234,12 |
| | | Итого по расценке | | | | | 6257,44 | | 6257,44 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 2077,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|--|-----------|----------|----------|----------|-----------|---|---------------|
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 915,99 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 9251 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 4 | | | | | | | 517606 |
| | | <i>в том числе :</i> | | | | | | | |
| | | Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 517606 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | 99139 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 43706 |
| | (справочно) | Итого ФОТ | | | | | | | 106602 |
| | | Итого по разделу 4 | | | | | | | 660451 |
| Раздел 5. Средняя механизированная | | | | | | | | | |
| 19 | 01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинными глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 87011 | 1 | 87011 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 24626,5 | 1 | 24626,5 |
| | | Итого по расценке | | | | | 87011 | | 87011 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 22902,65 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 10096,86 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 120011 |
| 20 | 01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинными глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 143049,59 | 1 | 143049,59 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 21966,84 | 1 | 21966,84 |
| | | Итого по расценке | | | | | 143049,59 | | 143049,59 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 20429,16 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 9006,4 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 172485 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|----|----|---|----|-----------|-----|---------------|
| 21 | 01-02-116-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокошья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокошье средние | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 6511,26 | 1 | 6511,26 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 2324,74 | 1 | 2324,74 |
| | | Итого по расценке | | | | | 6511,26 | | 6511,26 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 2162,01 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 953,14 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 9626 |
| 22 | 01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкокошья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 104413,2 | 1,2 | 104413,2 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 29551,8 | 1,2 | 29551,8 |
| | | Итого по расценке | | | | | 104413,2 | | 104413,2 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 27483,17 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 12116,24 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 144013 |
| 23 | 01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкокошья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 171659,51 | 1,2 | 171659,51 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 26360,21 | 1,2 | 26360,21 |
| | | Итого по расценке | | | | | 171659,51 | | 171659,51 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 24515 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 10807,69 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 206982 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|--|----|----|---|----|-----------|-----|---------------|
| 24 | 01-02-116-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося средние | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 7813,52 | 1,2 | 7813,52 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 2789,69 | 1,2 | 2789,69 |
| | | Итого по расценке | | | | | 7813,52 | | 7813,52 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i> | % | 93 | 1 | 93 | | | 2594,41 |
| | 774/пр-001.4 | СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i> | % | 41 | 1 | 41 | | | 1143,77 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 11552 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 5 | | | | | | | 520459 |
| | | <i>в том числе :</i> | | | | | | | |
| | | Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 520459 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | 100086 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 44124 |
| | <i>(справочно)</i> | Итого ФОТ | | | | | | | <i>107621</i> |
| | | Итого по разделу 5 | | | | | | | 664669 |
| Раздел 6. Густая механизированная | | | | | | | | | |
| 25 | 01-02-118-01 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 87011 | 1 | 87011 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 24626,5 | 1 | 24626,5 |
| | | Итого по расценке | | | | | 87011 | | 87011 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i> | % | 93 | 1 | 93 | | | 22902,65 |
| | 774/пр-001.4 | СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i> | % | 41 | 1 | 41 | | | 10096,86 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 120011 |
| 26 | 01-02-118-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 143049,59 | 1 | 143049,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|---|----|----|---|----|-----------|-----|---------------|
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 21966,84 | 1 | 21966,84 |
| | | Итого по расценке | | | | | 143049,59 | | 143049,59 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 20429,16 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 9006,4 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 172485 |
| 27 | 01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося густые | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 8470,16 | 1 | 8470,16 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 3024,13 | 1 | 3024,13 |
| | | Итого по расценке | | | | | 8470,16 | | 8470,16 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 2812,44 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 1239,89 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12522 |
| 28 | 01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 104413,2 | 1,2 | 104413,2 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 29551,8 | 1,2 | 29551,8 |
| | | Итого по расценке | | | | | 104413,2 | | 104413,2 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 27483,17 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 12116,24 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 144013 |
| 29 | 01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.) | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 171659,51 | 1,2 | 171659,51 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 26360,21 | 1,2 | 26360,21 |
| | | Итого по расценке | | | | | 171659,51 | | 171659,51 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 24515 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|---|---|-------|-----|---|-----|-----------|-----|---------------|
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 10807,69 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 206982 |
| 30 | 01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколосье густые | га | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 10164,2 | 1,2 | 10164,2 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 3628,96 | 1,2 | 3628,96 |
| | | Итого по расценке | | | | | 10164,2 | | 10164,2 |
| | К.С. 812/пр-001.4 | НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 3374,93 |
| | 774/пр-001.4 | СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера | % | 41 | 1 | 41 | | | 1487,87 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 15027 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 6 | | | | | | | 524768 |
| | | <i>в том числе :</i> | | | | | | | |
| | | Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 524768 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | 101517 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 44755 |
| | (справочно) | Итого ФОТ | | | | | | | 109159 |
| | | Итого по разделу 6 | | | | | | | 671040 |
| Раздел 7. Заземление 30м | | | | | | | | | |
| Заземление Н=30 м1 | | | | | | | | | |
| 31 | 04-01-052-01 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 4 | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 12049,53 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 368074,61 | 1 | 110422,38 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 91925,8 | 1 | 27577,74 |
| | 4 | М | | | | | 12196,49 | 1 | 3658,95 |
| | | Итого по расценке | | | | | 420436,21 | | 126130,86 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 | | | 43986,27 |
| | 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 | | | 17832,27 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 187949 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|--|---|--------------|--------------|----------|---------------|-----------|---|--------------|
| 32 | 04-02-010-04 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 3874,23 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 14619,1 | 1 | 14619,1 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 5220,82 | 1 | 5220,82 |
| | 4 | М | | | | | 166,94 | 1 | 166,94 |
| | | Итого по расценке | | | | | 18660,27 | | 18660,27 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - <i>Скважины для районов Крайнего Севера</i> | % | 111 | 1 | 111 | | | 10095,51 |
| | 774/пр-004.0 | СП - <i>Скважины для районов Крайнего Севера</i> | % | 45 | 1 | 45 | | | 4092,77 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 32849 |
| 33 | 000 | Труба диам. 127х6 мм | кг | 179 | 1 | 179 | 105,42 | 1 | 18870,18 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 18870 |
| 34 | 08-02-471-02 <i>ГЭСНм 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i> | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 863,08 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 1760,05 | 1 | 176 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 531,94 | 1 | 53,19 |
| | 4 | М | | | | | 8368,87 | 1 | 836,89 |
| | | Итого по расценке | | | | | 18759,7 | | 1875,97 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i> | % | 102 | 1 | 102 | | | 934,6 |
| | 774/пр-004.09.3 | СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i> | % | 51 | 1 | 51 | | | 467,3 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3278 |
| 35 | 000 | Сталь угловая 63х63х6 | кг | 171,6 | 1 | 171,6 | 110 | 1 | 18876 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 18876 |
| 36 | 04-04-003-02 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 | 0,038 | 1 | 0,038 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 2681,33 |
| | 2 | М | | | | | 127068,75 | 1 | 4828,61 |
| | | Итого по расценке | | | | | 197630,14 | | 7509,94 |
| 36.1 | 02.3.01.02-002 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 10,1 | 1 | 0,3838 | 2100 | 1 | 805,98 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - <i>Скважины для районов Крайнего Севера</i> | % | 111 | 1 | 111 | | | 2976,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|-----------|---------|---|---------|----------|---|--------------|
| | 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 | | | 1206,6 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12499 |
| 37 | 06-03-004-10 ГЭСН 81-02-06-2020 Минстрой РФ пр. № 353/пр | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,00592 | 1 | 0,00592 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 277,83 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 900,46 | 1 | 5,33 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 325,07 | 1 | 1,92 |
| | | Итого по расценке | | | | | 47831,74 | | 283,16 |
| | К.С. 812/пр-006.0 | НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 107 | 1 | 107 | | | 299,34 |
| | 774/пр-006.0 | СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера | % | 58 | 1 | 58 | | | 162,26 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 745 |
| 38 | 000 | Сталь листовая 3-5 мм | кг | 5,92 | 1 | 5,92 | 105,42 | 1 | 624,09 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 624 |
| 39 | 01-11-011-01 ГЭСН 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 1 | 0,01 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 115,5 |
| | | Итого по расценке | | | | | 11550,09 | | 115,5 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 | | | 90,09 |
| | 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 | | | 41,58 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 247 |
| 40 | 01-11-010-01 ГЭСН 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 891,21 |
| | | Итого по расценке | | | | | 891,21 | | 891,21 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 | | | 695,14 |
| | 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 | | | 320,84 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1907 |

Заземление Н=30 м под напряжением2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|--------------|------------|----------|------------|-----------|-----|---------------|
| 41 | 04-01-052-01 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 4 | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 14459,44 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 441689,53 | 1,2 | 132506,86 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 110310,96 | 1,2 | 33093,29 |
| | 4 | М | | | | | 12196,49 | 1 | 3658,95 |
| | | Итого по расценке | | | | | 494051,13 | | 150625,25 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 | | | 52783,53 |
| | 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 | | | 21398,73 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 224808 |
| 42 | 04-02-010-04 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2 | 10 м | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 4649,08 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 17542,92 | 1,2 | 17542,92 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 6264,99 | 1,2 | 6264,99 |
| | 4 | М | | | | | 166,94 | 1 | 166,94 |
| | | Итого по расценке | | | | | 21584,09 | | 22358,94 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 111 | 1 | 111 | | | 12114,61 |
| | 774/пр-004.0 | СП - Скважины для районов Крайнего Севера | % | 45 | 1 | 45 | | | 4911,33 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 39385 |
| 43 | 000 | Труба диам. 127х6 мм | кг | 179 | 1 | 179 | 105,42 | 1 | 18870,18 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 18870 |
| 44 | 08-02-471-02 <i>ГЭСНм 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i> | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 | | | |
| | 1 | ОГ | | | | | | | 1035,69 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 2112,07 | 1,2 | 211,21 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 638,32 | 1,2 | 63,83 |
| | 4 | М | | | | | 8368,87 | 1 | 836,89 |
| | | Итого по расценке | | | | | 19111,72 | | 2083,79 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 | | | 1121,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---|---|-----------|---------|---|---------|-----------|-----|--------------|
| | 774/пр-004.09.3 | СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i> | % | 51 | 1 | 51 | | | 560,76 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 3766 |
| 45 | ООО | Сталь угловая 63х63х6 | кг | 171,9 | 1 | 171,9 | 110 | 1 | 18909 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 18909 |
| 46 | 04-04-003-02 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка | 10 м3 | 0,038 | 1 | 0,038 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 3217,6 |
| | 2 | М | | | | | 127068,75 | 1 | 4828,61 |
| | | Итого по расценке | | | | | 197630,14 | | 8046,21 |
| 46.1 | 02.3.01.02-002 | Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50% | м3 | 10,1 | 1 | 0,3838 | 2100 | 1 | 805,98 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - <i>Скважины для районов Крайнего Севера</i> | % | 111 | 1 | 111 | | | 3571,54 |
| | 774/пр-004.0 | СП - <i>Скважины для районов Крайнего Севера</i> | % | 45 | 1 | 45 | | | 1447,92 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 13872 |
| 47 | 06-03-004-10 <i>ГЭСН 81-02-06-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 353/пр</i> | Установка закладных деталей весом до 20 кг | т | 0,00592 | 1 | 0,00592 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 333,4 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 1080,56 | 1,2 | 6,4 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 390,08 | 1,2 | 2,31 |
| | | Итого по расценке | | | | | 48011,84 | | 339,8 |
| | К.С. 812/пр-006.0 | НР - <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера</i> | % | 107 | 1 | 107 | | | 359,21 |
| | 774/пр-006.0 | СП - <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера</i> | % | 58 | 1 | 58 | | | 194,71 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 894 |
| 48 | ООО | Сталь листовая 3-5 мм | кг | 5,92 | 1 | 5,92 | 105,42 | 1 | 624,09 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 624 |
| 49 | 01-11-011-01 <i>ГЭСН 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i> | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 1 | 0,01 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 138,6 |
| | | Итого по расценке | | | | | 11550,09 | | 138,6 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 78 | 1 | 78 | | | 108,11 |
| | 774/пр-008.03 | СП - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 36 | 1 | 36 | | | 49,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|--|------------------|-----------|----------|-----------|---------|---|--------------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 297 |
| 50 | 01-11-010-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i> | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 1069,45 |
| | | Итого по расценке | | | | | 891,21 | | 1069,45 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 | | | 834,17 |
| | 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 | | | 385 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2289 |
| Итого прямые затраты по разделу 7 | | | | | | | | | |
| <i>в том числе :</i> | | | | | | | | | |
| Оплата труда | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | |
| Материальные ресурсы | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль | | | | | | | | | |
| <i>(справочно)</i> Итого ФОТ | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 7 | | | | | | | | | |
| 418514 | | | | | | | | | |
| 45656 | | | | | | | | | |
| 275490 | | | | | | | | | |
| 97369 | | | | | | | | | |
| 129971 | | | | | | | | | |
| 53073 | | | | | | | | | |
| 117934 | | | | | | | | | |
| 601558 | | | | | | | | | |
| Раздел 8. заземление 3м | | | | | | | | | |
| Контур уравнения | | | | | | | | | |
| 51 | 05-01-054-03 <i>ГЭСН 81-02-05-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (ротаторным) способом в грунтах и породах группы 3 | м | 12 | 1 | 12 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 14967,84 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 2545,82 | 1 | 30549,84 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 492,53 | 1 | 5910,36 |
| | 4 | М | | | | | 114,95 | 1 | 1379,4 |
| | | Итого по расценке | | | | | 3908,09 | | 46897,08 |
| | К.С. 812/пр-005.1 | НР - Свайные работы для районов Крайнего Севера | % | 123 | 1 | 123 | | | 25680,19 |
| | 774/пр-005.1 | СП - Свайные работы для районов Крайнего Севера | % | 70 | 1 | 70 | | | 14614,74 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 87192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|--|------------------|--------------|----------|--------------|----------|---|-------------|
| 52 | 08-02-471-04 <i>ГЭСНп 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i> | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 2416,62 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 1085,5 | 1 | 434,2 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 256,12 | 1 | 102,45 |
| | 4 | М | | | | | 7001,51 | 1 | 2800,6 |
| | | Итого по расценке | | | | | 14128,56 | | 5651,42 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i> | % | 102 | 1 | 102 | | | 2569,45 |
| | 774/пр-004.09.3 | СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i> | % | 51 | 1 | 51 | | | 1284,72 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 9506 |
| 53 | 000 | Арматура диам.16 мм | кг | 18,96 | 1 | 18,96 | 96,25 | 1 | 1824,9 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1825 |
| 54 | 01-11-011-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i> | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 1 | 0,01 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 115,5 |
| | | Итого по расценке | | | | | 11550,09 | | 115,5 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 78 | 1 | 78 | | | 90,09 |
| | 774/пр-008.03 | СП - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 36 | 1 | 36 | | | 41,58 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 247 |
| 55 | 01-11-010-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i> | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 891,21 |
| | | Итого по расценке | | | | | 891,21 | | 891,21 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 78 | 1 | 78 | | | 695,14 |
| | 774/пр-008.03 | СП - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 36 | 1 | 36 | | | 320,84 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1907 |
| Контур уравнения под напряжением | | | | | | | | | |
| 56 | 05-01-054-03 <i>ГЭСН 81-02-05-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (ротаторным) способом в грунтах и породах группы 3 | м | 12 | 1 | 12 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|--|---|------------------|--------------|----------|--------------|----------|-----|---------------|
| | 1 | ОТ | | | | | | | 17961,41 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 3054,98 | 1,2 | 36659,76 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 591,03 | 1,2 | 7092,36 |
| | 4 | М | | | | | 114,95 | 1 | 1379,4 |
| | | Итого по расценке | | | | | 4417,25 | | 56000,57 |
| | К.С. 812/пр-005.1 | НР - Свайные работы для районов Крайнего Севера | % | 123 | 1 | 123 | | | 30816,13 |
| | 774/пр-005.1 | СП - Свайные работы для районов Крайнего Севера | % | 70 | 1 | 70 | | | 17537,64 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 104354 |
| 57 | 08-02-471-04 ГЭСНп 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 2899,94 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 1302,6 | 1,2 | 521,04 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 307,34 | 1,2 | 122,94 |
| | 4 | М | | | | | 7001,51 | 1 | 2800,6 |
| | | Итого по расценке | | | | | 14345,66 | | 6221,58 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 | | | 3083,34 |
| | 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 | | | 1541,67 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 10847 |
| 58 | 000 | Арматура диам.16 мм | кг | 18,96 | 1 | 18,96 | 96,25 | 1 | 1824,9 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1825 |
| 59 | 01-11-011-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 1 | 0,01 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 138,6 |
| | | Итого по расценке | | | | | 11550,09 | | 138,6 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 | | | 108,11 |
| | 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 | | | 49,9 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 297 |
| 60 | 01-11-010-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 1069,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-----------------------------------|--|--|------------------|-------|---|-------|-----------|---|---------------|
| | | Итого по расценке | | | | | 891,21 | | 1069,45 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 | | | 834,17 |
| | 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 | | | 385 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2289 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 8 | | | | | | | 120636 |
| | | <i>в том числе :</i> | | | | | | | |
| | | Оплата труда | | | | | | | 40461 |
| | | Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 68164 |
| | | Материальные ресурсы | | | | | | | 12010 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | 63875 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 35778 |
| | (справочно) | Итого ФОТ | | | | | | | 53688 |
| | | Итого по разделу 8 | | | | | | | 220289 |
| Раздел 9. Полосаовая сталь | | | | | | | | | |
| Полосовая сталь | | | | | | | | | |
| 61 | 01-01-009-09 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,049 | 1 | 0,049 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 92423,24 | 1 | 4528,74 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 27581,68 | 1 | 1351,5 |
| | | Итого по расценке | | | | | 92423,24 | | 4528,74 |
| | К.С. 812/пр-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 | | | 1310,96 |
| | 774/пр-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 | | | 621,69 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6461 |
| 62 | 01-02-057-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2 | 100 м3 грунта | 0,49 | 1 | 0,49 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 101204,77 |
| | | Итого по расценке | | | | | 172116,96 | | 101204,77 |
| | К.С. 812/пр-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 94120,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|---------------------------|--------------|----------|--------------|----------|---|---------------|
| | 774/пр-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 | 1 | 40 | | | 40481,91 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 235807 |
| 63 | 08-02-472-02 ГЭСН 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее) | 100 м | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 12066,34 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 1561,09 | 1 | 1561,09 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 394,02 | 1 | 394,02 |
| | 4 | М | | | | | 12869,98 | 1 | 12869,98 |
| | | Итого по расценке | | | | | 26497,41 | | 26497,41 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 102 | 1 | 102 | | | 12709,57 |
| | 774/пр-004.09.3 | СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера | % | 51 | 1 | 51 | | | 6354,78 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 45562 |
| 64 | ООО | Сталь полосовая 40х4 мм | кг | 126 | 1 | 126 | 100,83 | 1 | 12704,58 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12705 |
| 65 | 01-02-061-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,49 | 1 | 0,49 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 31760,26 |
| | | Итого по расценке | | | | | 64816,85 | | 31760,26 |
| | К.С. 812/пр-001.2 | НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 93 | 1 | 93 | | | 29537,04 |
| | 774/пр-001.2 | СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера | % | 40 | 1 | 40 | | | 12704,1 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 74001 |
| 66 | 01-01-033-05 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,049 | 1 | 0,049 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 9779,6 | 1 | 479,2 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 3743,23 | 1 | 183,42 |
| | | Итого по расценке | | | | | 9779,6 | | 479,2 |
| | К.С. 812/пр-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 | | | 177,92 |
| | 774/пр-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 | | | 84,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|--|---|------------------|--------------|----------|--------------|-----------|-----|-------------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 741 |
| 67 | 01-11-011-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i> | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 1 | 0,01 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 115,5 |
| | | Итого по расценке | | | | | 11550,09 | | 115,5 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 | | | 90,09 |
| | 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 | | | 41,58 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 247 |
| 68 | 01-11-010-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i> | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 891,21 |
| | | Итого по расценке | | | | | 891,21 | | 891,21 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 78 | 1 | 78 | | | 695,14 |
| | 774/пр-008.03 | СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера | % | 36 | 1 | 36 | | | 320,84 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 1907 |
| Полосовая сталь под напряжением | | | | | | | | | |
| 69 | 01-01-009-09 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,049 | 1 | 0,049 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 110907,89 | 1,2 | 5434,49 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 33098,02 | 1,2 | 1621,8 |
| | | Итого по расценке | | | | | 110907,89 | | 5434,49 |
| | К.С. 812/пр-001.1 | НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 97 | 1 | 97 | | | 1573,15 |
| | 774/пр-001.1 | СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера | % | 46 | 1 | 46 | | | 746,03 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 7754 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|--------------------------|-------------|----------|-------------|-----------|-----|---------------|
| 70 | 01-02-057-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.187 Кэтр=1,2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2 | 100 м3 грунта | 0,49 | 1 | 0,49 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 121445,73 |
| | | Итого по расценке | | | | | 172116,96 | | 121445,73 |
| | К.С. 812/пр-001.2 | НР - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i> | % | 93 | 1 | 93 | | | 112944,53 |
| | 774/пр-001.2 | СП - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i> | % | 40 | 1 | 40 | | | 48578,29 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 282969 |
| 71 | 08-02-472-02 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее) | 100 м | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 14479,61 |
| | 2 | ЭМ | | | | | 1873,32 | 1,2 | 1873,32 |
| | 3 | в т.ч. ОТМ | | | | | 472,82 | 1,2 | 472,82 |
| | 4 | М | | | | | 12869,98 | 1 | 12869,98 |
| | | Итого по расценке | | | | | 26809,64 | | 29222,91 |
| | К.С. 812/пр-004.0 | НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i> | % | 102 | 1 | 102 | | | 15251,48 |
| | 774/пр-004.09.3 | СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i> | % | 51 | 1 | 51 | | | 7625,74 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 52100 |
| 72 | 000 | Сталь полосовая 40х4 мм | кг | 126 | 1 | 126 | 100,83 | 1 | 12704,58 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 12705 |
| 73 | 01-02-061-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,49 | 1 | 0,49 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 38112,31 |
| | | Итого по расценке | | | | | 64816,85 | | 38112,31 |
| | К.С. 812/пр-001.2 | НР - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i> | % | 93 | 1 | 93 | | | 35444,45 |
| | 774/пр-001.2 | СП - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i> | % | 40 | 1 | 40 | | | 15244,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|---|--|-----------------------|--------------|----------|--------------|----------|-----|---------------|
| | | Всего по позиции | | | | | | | 88802 |
| 74 | 01-01-033-05 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,049 | 1 | 0,049 | | | |
| | 1 | ЭМ | | | | | 11735,52 | 1,2 | 575,04 |
| | 2 | в т.ч. ОТМ | | | | | 4491,87 | 1,2 | 220,1 |
| | | Итого по расценке | | | | | 11735,52 | | 575,04 |
| | К.С. 812/пр-001.1 | НР - <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера</i> | % | 97 | 1 | 97 | | | 213,5 |
| | 774/пр-001.1 | СП - <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера</i> | % | 46 | 1 | 46 | | | 101,25 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 890 |
| 75 | 01-11-011-01 <i>ГЭСН 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i> | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,01 | 1 | 0,01 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 138,6 |
| | | Итого по расценке | | | | | 11550,09 | | 138,6 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 78 | 1 | 78 | | | 108,11 |
| | 774/пр-008.03 | СП - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 36 | 1 | 36 | | | 49,9 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 297 |
| 76 | 01-11-010-01 <i>ГЭСН 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i> | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | ОТ | | | | | | | 1069,45 |
| | | Итого по расценке | | | | | 891,21 | | 1069,45 |
| | К.С. 812/пр-008.0 | НР - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 78 | 1 | 78 | | | 834,17 |
| | 774/пр-008.03 | СП - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i> | % | 36 | 1 | 36 | | | 385 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 2289 |
| | | Итого прямые затраты по разделу 9 | | | | | | | 386885 |
| | | <i>в том числе :</i> | | | | | | | |
| | | Оплата труда | | | | | | | 321284 |
| | | Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 14452 |
| | | Материальные ресурсы | | | | | | | 51150 |
| | | Итого накладные расходы | | | | | | | 305010 |
| | | Итого сметная прибыль | | | | | | | 133341 |
| | <i>(справочно)</i> | Итого ФОТ | | | | | | | 325528 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|-----------------|
| | | Итого по разделу 9 | | | | | | | 825236 |
| | | Всего прямые затраты по смете | | | | | | | 5309781 |
| | | <i>в том числе :</i> | | | | | | | |
| | | Оплата труда | | | | | | | 3183883 |
| | | Эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 1965371 |
| | | Материальные ресурсы | | | | | | | 160529 |
| | | Всего накладные расходы | | | | | | | 3396479 |
| | | Всего сметная прибыль | | | | | | | 1499638 |
| | <i>(справочно)</i> | Итого ФОТ | | | | | | | 3612878 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 10205898 |
| | | ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки) | | | | | | | 10041209 |
| | | ВСЕГО монтажные работы (с учетом перевозки) | | | | | | | 150469 |
| | | ВСЕГО прочие затраты по смете | | | | | | | 14220 |
| | | <i>в т.ч. пусконаладочные работы (ПНР)</i> | | | | | | | <i>14220</i> |
| | | <i>- в т.ч. ПНР "вхолостую"</i> | | | | | | | <i>11376</i> |
| | | <i>- в т.ч. ПНР "под нагрузкой"</i> | | | | | | | <i>2844</i> |

Составил

А.В.Темнюк

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]