

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 21-5

Расчет стоимости работ к рамочному договору

Составлен _____ ресурсный _____ КТПс, РЛК _____ методом _____

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
Раздел 1. КТПс 160 кВА									
1	13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 13	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	32,75	1	32,75			
	1	ОТ							18 548,62
		Итого по расценке							18 548,62
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			18 363,25
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			9 459,84
		Всего по позиции							46 372,00
2	13-06-004-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 13	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаем ой поверхности	32,75	1	32,75			
	1	ОТ							1 442,64
	2	ЭМ					5,2	1	170,30
		Итого по расценке							1 612,94
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			1 428,23
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			735,89
		Всего по позиции							3 777,00
3	13-07-001-02 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 13	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваем ой поверхности	0,3275	1	0,3275			
	1	ОТ							1 918,51
	2	ЭМ					59,71	1	19,56
	3	в т.ч. ОТМ					24,43	1	8,00
	4	М					2683,78	1	878,94
		Итого по расценке							2 817,01
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			1 907,25
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			982,52
		Всего по позиции							5 707,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
4	13-03-002-04 <i>ГЭСН 81-02-13-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п.</i> <i>13</i> <i>ГЭСН сборник 13 прил. 13.2</i> <i>п.3.13 Кзтр=1,1, Кзм=1,1,</i> <i>Кмр=1,1</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021. Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1; к нормам эксплуатации машин - 1,1; к нормам расхода материалов - 1,1	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3275	1	0,3275			
	1	ОГ							2 722,09
	2	ЭМ					323,87	2	106,07
	3	в т.ч. ОТМ					32,58	2	10,67
	4	М					4033,93	2,2	1 321,11
		Итого по расценке							4 149,27
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			2 705,44
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			1 393,71
		Всего по позиции							8 248,00
5	13-03-004-26 <i>ГЭСН 81-02-13-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п.</i> <i>13</i> <i>ГЭСН сборник 13 прил. 13.2</i> <i>п.3.13 Кзтр=1,1, Кзм=1,1,</i> <i>Кмр=1,1</i> <i>ГЭСН сборник 13 п.1.13.7</i> <i>Кзтр=1,1)</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115. Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к стоимости затрат труда рабочих - 1,1; к стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов - 1,1; к стоимости материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,1	100 м2	0,3275	1	0,3275			
	1	ОГ							933,30
	2	ЭМ					222,52	2	72,88
	3	в т.ч. ОТМ					32,58	2	10,67
	4	М					3665,5	2,2	1 200,45
		Итого по расценке							2 206,63
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			934,53
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			481,42
		Всего по позиции							3 623,00
6	38-01-003-04 <i>ГЭСНм 81-03-38-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п.</i> <i>80</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), из швеллерной стали для установки КТПс	1 т конструкций	0,40894	1	0,40894			
	1	ОГ							34 773,97
	2	ЭМ					7342,54	1	3 002,66
	3	в т.ч. ОТМ					1498,46	1	612,78
	4	М					2763,72	1	1 130,20
		Итого по расценке							38 906,83
	К.С. п.80.	НР - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	95	1	95			33 617,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
	п.80.	СП - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			15 924,04
		Всего по позиции							88 448,00
7	СТООО"ВИНАТ"	Швеллер №20 мм	кг	317,52	1	317,52	135,04	1	42 877,90
		Всего по позиции							42 878,00
8	СТООО"ВИНАТ"	Уголок 50х50х5	кг	22,788	1	22,788	111,66	1	2 544,51
		Всего по позиции							2 545,00
9	СТООО"ВИНАТ"	Уголок 63х63х4	кг	101,3472	1	101,3472	113,57	1	11 510,00
		Всего по позиции							11 510,00
10	38-01-004-07 ГЭСИм 81-03-38-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 80	Сборка вручную площадки для обслуживания КТПс	1 т конструкций	0,131	1	0,131			
	1	ОТ							10 890,03
	2	ЭМ					10257,41	1	1 343,72
	3	в т.ч. ОТМ					2443,14	1	320,05
	4	М					2190,21	1	286,92
		Итого по расценке							12 520,67
	К.С. п.80.	НР - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	95	1	95			10 649,58
	п.80.	СП - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			5 044,54
		Всего по позиции							28 215,00
11	СТООО"ВИНАТ"	Арматура ф12 А-III	кг	141,48	1	141,48	104,98	1	14 852,57
		Всего по позиции							14 853,00
12	38-01-004-08 ГЭСИм 81-03-38-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 80	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолнейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,07117	1	0,07117			
	1	ОТ							7 060,55
	2	ЭМ					13353,52	1	950,37
	3	в т.ч. ОТМ					3094,65	1	220,25
	4	М					1943,95	1	138,35
		Итого по расценке							8 149,27
	К.С. п.80.	НР - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	95	1	95			6 916,75
	п.80.	СП - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			3 276,36
		Всего по позиции							18 342,00
13	СТООО"ВИНАТ"	Трубки стальные ф20мм х 100мм	кг	1,188	1	1,188	142,2	1	168,93
		Всего по позиции							169,00
14	СТООО"ВИНАТ"	Арматура ф18 А-III	кг	43,2756	1	43,2756	109,75	1	4 749,50
		Всего по позиции							4 750,00
15	СТООО"ВИНАТ"	Труба профильная 25х40х3 мм	кг	32,4	1	32,4	137,9	1	4 467,96
		Всего по позиции							4 468,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
16	33-04-001-11 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 171/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27</i> <i>ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,05</i> <i>ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.9 Кзтр=1,1</i> <i>ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.6 к прил. 33.1</i> <i>Кзтр=1,25, Кзм=1,25</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками А-образных концевых, анкерных (К6-2С). Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,05. Прокладка заземляющих спусков по стойкам деревянных опор, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,1. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: затраты труда рабочих-строителей - 0,75х0,25 чел.-ч, затраты эксплуатации машин (машины бурильно-крановые или буровые) - 0,83х0,25 маш.-ч, затраты труда машинистов - 0,83х0,25 чел.-ч	штг	1	1	1			
	1	ОТ							14 580,40
	2	ЭМ					7248,69	1	7 248,69
	3	в т.ч. ОТМ					2270,49	1	2 270,49
	4	М					711,2	1	711,20
		Итого по расценке							22 540,29
	К.С. п.27.	НР - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	108	1	108			18 198,96
	п.27.	СП - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	60	1	60			10 110,53
		Всего по позиции							50 850,00
17	000	Арматура А1 diam.10 мм	кг	9,255	1	9,255	113,57	1	1 051,09
		Всего по позиции							1 051,00
18	33-04-001-01 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 171/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27</i> <i>ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.6 к прил. 33.1</i> <i>Кзтр=1,25, Кзм=1,25</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: затраты труда рабочих-строителей - 0,25х0,25 чел.-ч, затраты эксплуатации машин (машины бурильно-крановые или буровые) - 0,27х0,25 маш.-ч, затраты труда машинистов - 0,27х0,25 чел.-ч	штг	1	1	1			
	1	ОТ							1 680,40
	2	ЭМ					2525,51	1	2 525,51
	3	в т.ч. ОТМ					731,32	1	731,32
	4	М					711,2	1	711,20
		Итого по расценке							4 917,11
18.1	22.2.02.23-103	Металлические плакаты	штг	0,1	1	0,1	450	1	45,00
	К.С. п.27.	НР - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	108	1	108			2 604,66
	п.27.	СП - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	60	1	60			1 447,03
		Всего по позиции							9 014,00
19	Винат	Трубы стальные diam.219х9 мм	кг	838,62	1	838,62	145,06	1	121 650,22
		Всего по позиции							121 650,00
20	09-03-030-01 <i>ГЭСН 81-02-09-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 9</i>	Монтаж площадок.	т	0,53994	1	0,53994			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
	1	ОГ							13 120,73
	2	ЭМ					12797,89	1	6 910,09
	3	в т.ч. ОТМ					3599,56	1	1 943,55
	4	М					1067,37	1	576,32
		Итого по расценке							20 607,14
	К.С. п.9.	НР - <i>Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера</i>	%	98	1	98			14 762,99
	п.9.	СП - <i>Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера</i>	%	62	1	62			9 339,85
		Всего по позиции							44 710,00
21	09-03-029-01 <i>ГЭСН 81-02-09-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 9</i>	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,07117	1	0,07117			
	1	ОГ							1 424,86
	2	ЭМ					15368,01	1	1 093,74
	3	в т.ч. ОТМ					4747,84	1	337,90
	4	М					1067,37	1	75,96
		Итого по расценке							2 594,56
	К.С. п.9.	НР - <i>Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера</i>	%	98	1	98			1 727,51
	п.9.	СП - <i>Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера</i>	%	62	1	62			1 092,91
		Всего по позиции							5 415,00
									516 595,00
22	33-04-027-04 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27</i>	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А, установка оборудования	1 подстанция	1	1	1			
	1	ОГ							45 853,15
	2	ЭМ					9036,99	1	9 036,99
	3	в т.ч. ОТМ					3135,36	1	3 135,36
		Итого по расценке							54 890,14
	К.С. п.27.	НР - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	108	1	108			52 907,59
	п.27.	СП - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	60	1	60			29 393,11
		Всего по позиции							137 191,00
23	Ростехпродукт	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки на напряжение 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА	шт	1	1	1	865790,4	1	865 790,40
		Всего по позиции							865 790,00
24	ПТУ <i>ООО "ЭСМ"</i>	Транспортировка КТПс и металлоконструкций на объект	маш.-ч	4	1	4	2750	1	11 000,00
		Всего по позиции							11 000,00
Раздел 2. КТПс 160 кВА в охранной зоне ВЛ									
25	13-06-003-01 <i>ГЭСН 81-02-13-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 13</i>	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	32,75	1	32,75			
	1	ОГ							22 258,21

1 008 522,00

504261,66

504261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
		Итого по расценке							22 258,21
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			22 035,84
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			11 351,81
		Всего по позиции							55 646,00
26	13-06-004-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 13	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаем ой поверхности	32,75	1	32,75			
	1	ОТ							1 731,16
	2	ЭМ					6,24	1,2	204,36
		Итого по расценке							1 935,52
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			1 713,81
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			882,94
		Всего по позиции							4 532,00
27	13-07-001-02 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 13	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм уайт-спиритом	100 м2 обезжириваем ой поверхности	0,3275	1	0,3275			
	1	ОТ							2 302,21
	2	ЭМ					71,65	1,2	23,47
	3	в т.ч. ОТМ					29,32	1,2	9,60
	4	М					2683,78	1	878,94
		Итого по расценке							3 204,62
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			2 288,70
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			1 179,03
		Всего по позиции							6 672,00
28	13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 13 ГЭСН сборник 13 прил. 13.2 п.3.13 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021. Окраска и грунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к нормам затрат труда рабочих-строителей - 1,1; к нормам эксплуатации машин - 1,1; к нормам расхода материалов - 1,1	100 м2 окрашиваемо й поверхности	0,3275	1	0,3275			
	1	ОТ							2 722,09
	2	ЭМ					323,87	2	106,07
	3	в т.ч. ОТМ					32,58	2	10,67
	4	М					4033,93	2,2	1 321,11
		Итого по расценке							4 149,27
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			2 705,44
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			1 393,71
		Всего по позиции							8 248,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
29	13-03-004-26 <i>ГЭСН 81-02-13-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 13</i> <i>ГЭСН сборник 13 прил. 13.2 п.3.13 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1</i> <i>ГЭСН сборник 13 п.1.13.7 Кзтр=1,1)</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115. Окраска и оштукатуривание решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к стоимости затрат труда рабочих - 1,1; к стоимости эксплуатации машин, в том числе оплате труда машинистов - 1,1; к стоимости материалов - 1,1. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,1	100 м2	0,3275	1	0,3275			
	1	ОТ							933,30
	2	ЭМ					222,52	2	72,88
	3	в т.ч. ОТМ					32,58	2	10,67
	4	М					3665,5	2,2	1 200,45
		Итого по расценке							2 206,63
	К.С. п.13.	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			934,53
	п.13.	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			481,42
		Всего по позиции							3 623,00
30	38-01-003-04 <i>ГЭСН 81-03-38-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 80</i>	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), из швеллерной стали для установки КТПс	1 т конструкций	0,40894	1	0,40894			
	1	ОТ							41 728,76
	2	ЭМ					8811,04	1,2	3 603,19
	3	в т.ч. ОТМ					1798,16	1,2	735,34
	4	М					2763,72	1	1 130,20
		Итого по расценке							46 462,15
	К.С. п.80.	НР - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	95	1	95			40 340,90
	п.80.	СП - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			19 108,85
		Всего по позиции							105 912,00
31	СТООО"ВИНАТ"	Швеллер №20 мм	кг	317,52	1	317,52	135,04	1	42 877,90
		Всего по позиции							42 878,00
32	СТООО"ВИНАТ"	Уголок 50x50x5	кг	22,788	1	22,788	111,66	1	2 544,51
		Всего по позиции							2 545,00
33	СТООО"ВИНАТ"	Уголок 63x63x4	кг	101,3472	1	101,3472	113,57	1	11 510,00
		Всего по позиции							11 510,00
34	38-01-004-07 <i>ГЭСН 81-03-38-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 80</i>	Сборка вручную площадки для обслуживания КТПс	1 т конструкций	0,131	1	0,131			
	1	ОТ							13 068,04
	2	ЭМ					12308,89	1,2	1 612,46
	3	в т.ч. ОТМ					2931,77	1,2	384,06
	4	М					2190,21	1	286,92
		Итого по расценке							14 967,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
	К.С. п.80.	НР - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	95	1	95			12 779,49
	п.80.	СП - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			6 053,44
		Всего по позиции							33 800,00
35	СТООО"ВИНАТ"	Арматура ф12 А-III	кг	141,48	1	141,48	104,98	1	14 852,57
		Всего по позиции							14 853,00
36	38-01-004-08 ГЭСИ 81-03-38-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 80	Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением	1 т конструкций	0,07117	1	0,07117			
	1	ОТ							8 472,66
	2	ЭМ					16024,21	1,2	1 140,44
	3	в т.ч. ОТМ					3713,57	1,2	264,29
	4	М					1943,95	1	138,35
		Итого по расценке							9 751,45
	К.С. п.80.	НР - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	95	1	95			8 300,10
	п.80.	СП - Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			3 931,63
		Всего по позиции							21 983,00
37	СТООО"ВИНАТ"	Трубки стальные ф20мм х 100мм	кг	1,188	1	1,188	142,2	1	168,93
		Всего по позиции							169,00
38	СТООО"ВИНАТ"	Арматура ф18 А-III	кг	43,2756	1	43,2756	109,75	1	4 749,50
		Всего по позиции							4 750,00
39	СТООО"ВИНАТ"	Труба профильная 25х40х3 мм	кг	32,4	1	32,4	137,9	1	4 467,96
		Всего по позиции							4 468,00
40	33-04-001-11 ГЭСИ 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27 ГЭСИ сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,05 ГЭСИ сборник 33 прил. 33.4 п.3.9 Кзтр=1,1 ГЭСИ сборник 33 прил. 33.4 п.3.6 к прил. 33.1 Кзтр=1,25, Кзм=1,25	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками А-образных концевых, анкерных (К6-2С). Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,05. Прокладка заземляющих спусков по стойкам деревянных опор, применен коэффициент к нормам затрат труда рабочих - 1,1. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: затраты труда рабочих-строителей - 0,75х0,25 чел.-ч, затраты эксплуатации машин (машины бурильно-крановые или буровые) - 0,83х0,25 маш.-ч, затраты труда машинистов - 0,83х0,25 чел.-ч	шт	1	1	1			
	1	ОТ							17 496,48
	2	ЭМ					8698,43	1,2	8 698,43
	3	в т.ч. ОТМ					2724,59	1,2	2 724,59
	4	М					711,2	1	711,20
		Итого по расценке							26 906,11
	К.С. п.27.	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			21 838,75
	п.27.	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			12 132,64
		Всего по позиции							60 878,00
41	ООО	Арматура А1 diam.10 мм	кг	9,255	1	9,255	113,57	1	1 051,09
		Всего по позиции							1 051,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
42	33-04-001-01 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 171/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п.</i> <i>27</i> <i>ГЭСН сборник 33 прил. 33.4</i> <i>п.3.6 к прил. 33.1</i> <i>Кзмр=1,25, Кзм=1,25</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоечных. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: затраты труда рабочих-строителей - 0,25х0,25 чел.-ч, затраты эксплуатации машин (машины бурильно-крановые или буровые) - 0,27х0,25 маш.-ч, затраты труда машинистов - 0,27х0,25 чел.-ч	шт	1	1	1			
	1	ОГ							2 016,48
	2	ЭМ					3030,61	1,2	3 030,61
	3	в т.ч. ОТМ					877,58	1,2	877,58
	4	М					711,2	1	711,20
		Итого по расценке							5 758,29
42.1	22.2.02.23-103	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1	450	1	45,00
	К.С. п.27.	НР - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	108	1	108			3 125,58
	п.27.	СП - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	60	1	60			1 736,44
		Всего по позиции							10 665,00
43	Винат	Трубы стальные диам.219х9 мм	кг	838,62	1	838,62	145,06	1	121 650,22
		Всего по позиции							121 650,00
44	09-03-030-01 <i>ГЭСН 81-02-09-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п.</i> <i>9</i>	Монтаж площадок.	т	0,53994	1	0,53994			
	1	ОГ							15 744,88
	2	ЭМ					15357,47	1,2	8 292,11
	3	в т.ч. ОТМ					4319,48	1,2	2 332,26
	4	М					1067,37	1	576,32
		Итого по расценке							24 613,31
	К.С. п.9.	НР - <i>Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера</i>	%	98	1	98			17 715,59
	п.9.	СП - <i>Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера</i>	%	62	1	62			11 207,83
		Всего по позиции							53 537,00
45	09-03-029-01 <i>ГЭСН 81-02-09-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п.</i> <i>9</i>	Монтаж лестниц прямолнейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкций	0,07117	1	0,07117			
	1	ОГ							1 709,83
	2	ЭМ					18441,6	1,2	1 312,49
	3	в т.ч. ОТМ					5697,41	1,2	405,48
	4	М					1067,37	1	75,96
		Итого по расценке							3 098,28
	К.С. п.9.	НР - <i>Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера</i>	%	98	1	98			2 073,01
	п.9.	СП - <i>Строительные металлические конструкции для районов Крайнего Севера</i>	%	62	1	62			1 311,49
		Всего по позиции							6 483,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
46	33-04-027-04 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27</i>	Установка мачтовых трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВ·А, установка оборудования	1 подстанция	1	1	1			
	1	ОТ							55 023,78
	2	ЭМ					10844,39	1,2	10 844,39
	3	в т.ч. ОТМ					3762,44	1,2	3 762,44
		Итого по расценке							65 868,17
	К.С. п.27.	НР - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	108	1	108			63 489,12
	п.27.	СП - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	60	1	60			35 271,73
		Всего по позиции							164 629,00
47	Ростехпродукт	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки на напряжение 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА	шт	1	1	1	865790,4	1	865 790,40
		Всего по позиции							865 790,00
48	ПТУ <i>ООО "ЭСМ"</i>	Транспортровка КТПс и металлоконструкций на объект	маш.-ч	4	1	4	2750	1	11 000,00
		Всего по позиции							11 000,00
Раздел 3. Разъединитель									
49	33-04-030-03 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27</i>	Установка разъединителей с помощью механизмов	компл	1	1	1			
	1	ОТ							6 592,08
	2	ЭМ					2843,44	1,2	2 843,44
	3	в т.ч. ОТМ					996,8	1,2	996,80
	4	М					25,95	1	25,95
		Итого по расценке							9 461,47
	К.С. п.27.	НР - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	108	1	108			8 195,99
	п.27.	СП - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	60	1	60			4 553,33
		Всего по позиции							22 211,00
50	Ростехпродукт	РЛК 400	шт	1	1	1	54398,21	1	54 398,21
		Всего по позиции							54 398,00
51	33-04-030-03 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 27</i>	Установка разъединителей с помощью механизмов	компл	1	1	1			
	1	ОТ							7 910,50
	2	ЭМ					3412,13	1,44	3 412,13
	3	в т.ч. ОТМ					1196,16	1,44	1 196,16
	4	М					25,95	1	25,95
		Итого по расценке							11 348,58
	К.С. п.27.	НР - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	108	1	108			9 835,19
	п.27.	СП - <i>Линии электропередачи для районов Крайнего Севера</i>	%	60	1	60			5 463,99
		Всего по позиции							26 648,00
52	Ростехпродукт	РЛК 400	шт	1	1	1	54398,21	1	54 398,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
		Всего по позиции							54 398,00