

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 19-89

Расчет стоимости работ к рамочному договору

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ ресурсный _____ методом

Основание: _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 квартала 2023 г.

Сметная стоимость _____ 11196,22 тыс.руб. Средства на оплату труда _____ 4016,27 тыс.руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Редкая									
Расчистка просеки редкая									
1	01-02-119-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОГ							261862
		Итого по расценке					2618,62		261862
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			243531,66
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			107363,42
		Всего по позиции							612757
2	01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие	га	1	1	1			
	1	ЭМ					5502,3	1	5502,3
	2	в т.ч. ОТМ					2072,76	1	2072,76
		Итого по расценке					5502,3		5502,3
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			1927,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			849,83
		Всего по позиции							8280
Расчетка просеки вдоль действующей ВЛ редкая									
3	01-02-119-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при редкой поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОТ							314234,4
		Итого по расценке					2618,62		314234,4
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			292237,99
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			128836,1
		Всего по позиции							735308
4	01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие	га	1	1	1			
	1	ЭМ					6602,76	1,2	6602,76
	2	в т.ч. ОТМ					2487,32	1,2	2487,32
		Итого по расценке					6602,76		6602,76
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2313,21
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1019,8
		Всего по позиции							9936
Итого прямые затраты по разделу 1									
<i>в том числе :</i>									
Оплата труда									
Эксплуатация машин и механизмов									
Итого накладные расходы									
Итого сметная прибыль									
<i>(справочно)</i> Итого ФОТ									
Итого по разделу 1									
Раздел 2. Средняя									
Расчистка просеки средняя									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01-02-119-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОГ							375420
		Итого по расценке					3754,2		375420
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			349140,6
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			153922,2
		Всего по позиции							878483
6	01-02-116-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	га	1	1	1			
	1	ЭМ					6870,6	1	6870,6
	2	в т.ч. ОТМ					2588,21	1	2588,21
		Итого по расценке					6870,6		6870,6
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			2407,04
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			1061,17
		Всего по позиции							10339
Расчистка просеки вдоль действующей ВЛ средняя									
7	01-02-119-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОГ							450504
		Итого по расценке					3754,2		450504
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			418968,72
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			184706,64
		Всего по позиции							1054179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	01-02-116-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося средние	га	1	1	1			
	1	ЭМ					8244,72	1,2	8244,72
	2	в т.ч. ОТМ					3105,85	1,2	3105,85
		Итого по расценке					8244,72		8244,72
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			2888,44
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			1273,4
		Всего по позиции							12407
Итого прямые затраты по разделу 2									
<i>в том числе :</i>									
Оплата труда									
Эксплуатация машин и механизмов									
Итого накладные расходы									
Итого сметная прибыль									
<i>(справочно)</i> Итого ФОТ									
Итого по разделу 2									
841040									
825924									
15115									
773405									
340963									
831618									
1955408									
Раздел 3. Густая									
Расчетка просеки густая									
9	01-02-119-03 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Расчетка площадей от кустарника и мелкокося вручную при густой поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОГ							767790
		Итого по расценке					7677,9		767790
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			714044,7
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			314793,9
		Всего по позиции							1796629
10	01-02-116-01 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося густые	га	1	1	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	ЭМ					8937,6	1	8937,6
	2	в т.ч. ОТМ					3366,87	1	3366,87
		Итого по расценке					8937,6		8937,6
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			3131,19
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1380,42
		Всего по позиции							13449
Расчистка просеки вдоль действующей ВЛ густая									
11	01-02-119-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОТ							921348
		Итого по расценке					7677,9		921348
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			856853,64
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			377752,68
		Всего по позиции							2155954
12	01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые	га	1	1	1			
	1	ЭМ					10725,12	1,2	10725,12
	2	в т.ч. ОТМ					4040,24	1,2	4040,24
		Итого по расценке					10725,12		10725,12
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			3757,42
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1656,5
		Всего по позиции							16139
		Итого прямые затраты по разделу 3							1708801
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							1689138
		Эксплуатация машин и механизмов							19663
		Итого накладные расходы							1577787
		Итого сметная прибыль							695584
	<i>(справочно)</i>	Итого ФОТ							1696545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по разделу 3							3982172
Раздел 4. Редкая механизированная									
13	01-02-118-01 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					91230,5	1	91230,5
	2	в т.ч. ОТМ					27417,5	1	27417,5
		Итого по расценке					91230,5		91230,5
	К.С. 812/пр-001.4	<i>НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			25498,28
	774/пр-001.4	<i>СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			11241,17
		Всего по позиции							127970
14	01-02-118-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					148311,73	1	148311,73
	2	в т.ч. ОТМ					24456,41	1	24456,41
		Итого по расценке					148311,73		148311,73
	К.С. 812/пр-001.4	<i>НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			22744,46
	774/пр-001.4	<i>СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			10027,13
		Всего по позиции							181083
15	01-02-116-03 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколосье редкие	га	1	1	1			
	1	ЭМ					5502,3	1	5502,3
	2	в т.ч. ОТМ					2072,76	1	2072,76
		Итого по расценке					5502,3		5502,3
	К.С. 812/пр-001.4	<i>НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			1927,67
	774/пр-001.4	<i>СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			849,83
		Всего по позиции							8280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	01-02-118-01 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					109476,6	1,2	109476,6
	2	в т.ч. ОТМ					32901	1,2	32901
		Итого по расценке					109476,6		109476,6
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			30597,93
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			13489,41
		Всего по позиции							153564
17	01-02-118-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					177974,07	1,2	177974,07
	2	в т.ч. ОТМ					29347,69	1,2	29347,69
		Итого по расценке					177974,07		177974,07
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			27293,35
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			12032,55
		Всего по позиции							217300
18	01-02-116-03 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие	га	1	1	1			
	1	ЭМ					6602,76	1,2	6602,76
	2	в т.ч. ОТМ					2487,32	1,2	2487,32
		Итого по расценке					6602,76		6602,76
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			2313,21
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			1019,8
		Всего по позиции							9936
		Итого прямые затраты по разделу 4							539099
		<i>в том числе :</i>							
		Эксплуатация машин и механизмов							539098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого накладные расходы							110374
		Итого сметная прибыль							48660
	(справочно)	Итого ФОТ							118683
		Итого по разделу 4							698133
Раздел 5. Средняя механизированная									
19	01-02-118-01 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					91230,5	1	91230,5
	2	в т.ч. ОТМ					27417,5	1	27417,5
		Итого по расценке					91230,5		91230,5
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			25498,28
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			11241,17
		Всего по позиции							127970
20	01-02-118-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					148311,73	1	148311,73
	2	в т.ч. ОТМ					24456,41	1	24456,41
		Итого по расценке					148311,73		148311,73
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			22744,46
	774/пр-001.4	СП - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	41	1	41			10027,13
		Всего по позиции							181083
21	01-02-116-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколосье средние	га	1	1	1			
	1	ЭМ					6870,6	1	6870,6
	2	в т.ч. ОТМ					2588,21	1	2588,21
		Итого по расценке					6870,6		6870,6
	К.С. 812/пр-001.4	НР - <i>Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			2407,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1061,17
		Всего по позиции							10339
22	01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					109476,6	1,2	109476,6
	2	в т.ч. ОТМ					32901	1,2	32901
		Итого по расценке					109476,6		109476,6
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			30597,93
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			13489,41
		Всего по позиции							153564
23	01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					177974,07	1,2	177974,07
	2	в т.ч. ОТМ					29347,69	1,2	29347,69
		Итого по расценке					177974,07		177974,07
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			27293,35
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			12032,55
		Всего по позиции							217300
24	01-02-116-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	га	1	1	1			
	1	ЭМ					8244,72	1,2	8244,72
	2	в т.ч. ОТМ					3105,85	1,2	3105,85
		Итого по расценке					8244,72		8244,72
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2888,44
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1273,4
		Всего по позиции							12407
		Итого прямые затраты по разделу 5							542110

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>в том числе :</i>									
Эксплуатация машин и механизмов									
		Итого накладные расходы							542109
		Итого сметная прибыль							111428
		Итого ФОТ							49124
	(справочно)	Итого по разделу 5							119817
		Итого по разделу 5							702662
Раздел 6. Густая механизированная									
25	01-02-118-01 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					91230,5	1	91230,5
	2	в т.ч. ОТМ					27417,5	1	27417,5
		Итого по расценке					91230,5		91230,5
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			25498,28
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			11241,17
		Всего по позиции							127970
26	01-02-118-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					148311,73	1	148311,73
	2	в т.ч. ОТМ					24456,41	1	24456,41
		Итого по расценке					148311,73		148311,73
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			22744,46
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			10027,13
		Всего по позиции							181083
27	01-02-116-01 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкоколосья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкоколосье густые	га	1	1	1			
	1	ЭМ					8937,6	1	8937,6
	2	в т.ч. ОТМ					3366,87	1	3366,87
		Итого по расценке					8937,6		8937,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			3131,19
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1380,42
		Всего по позиции							13449
28	01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					109476,6	1,2	109476,6
	2	в т.ч. ОТМ					32901	1,2	32901
		Итого по расценке					109476,6		109476,6
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			30597,93
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			13489,41
		Всего по позиции							153564
29	01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					177974,07	1,2	177974,07
	2	в т.ч. ОТМ					29347,69	1,2	29347,69
		Итого по расценке					177974,07		177974,07
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			27293,35
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			12032,55
		Всего по позиции							217300
30	01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые	га	1	1	1			
	1	ЭМ					10725,12	1,2	10725,12
	2	в т.ч. ОТМ					4040,24	1,2	4040,24
		Итого по расценке					10725,12		10725,12
	К.С. 812/пр-001.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			3757,42
	774/пр-001.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1656,5
		Всего по позиции							16139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого прямые затраты по разделу 6							546657
		<i>в том числе :</i>							
		Эксплуатация машин и механизмов							546656
		Итого накладные расходы							113021
		Итого сметная прибыль							49827
	(справочно)	Итого ФОТ							121530
		Итого по разделу 6							709505
Раздел 7. Заземление 30м									
Заземление Н=30 м1									
31	04-01-052-01 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 4	100 м	0,3	1	0,3			
	1	ОТ							13415,13
	2	ЭМ					384815,75	1	115444,73
	3	в т.ч. ОТМ					102344,04	1	30703,21
	4	М					12466,96	1	3740,09
		Итого по расценке					441999,8		132599,95
	К.С. 812/пр-004.0	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			48971,36
	774/пр-004.0	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			19853,25
		Всего по позиции							201425
32	04-02-010-04 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10 м	1	1	1			
	1	ОТ							4313,3
	2	ЭМ					15426	1	15426
	3	в т.ч. ОТМ					5812,51	1	5812,51
	4	М					170,65	1	170,65
		Итого по расценке					19909,95		19909,95
	К.С. 812/пр-004.0	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			11239,65
	774/пр-004.0	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			4556,61
		Всего по позиции							35706
33	000	Труба диам. 127х6 мм	кг	179	1	179	110	1	19690
		Всего по позиции							19690

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	08-02-471-02 <i>ГЭСНм 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм	10 шт	0,1	1	0,1			
	1	ОГ							960,89
	2	ЭМ					1848,46	1	184,85
	3	в т.ч. ОТМ					592,22	1	59,22
	4	М					8554,45	1	855,45
		Итого по расценке					20011,78		2001,19
	К.С. 812/пр-004.0	НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	102	1	102			1040,51
	774/пр-004.09.3	СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	51	1	51			520,26
		Всего по позиции							3562
35	000	Сталь угловая 63х63х6	кг	171,6	1	171,6	110	1	18876
		Всего по позиции							18876
36	04-04-003-02 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка	10 м3	0,038	1	0,038			
	1	ОГ							2985,23
	2	М					129887,18	1	4935,71
		Итого по расценке					208445,8		7920,94
36.1	02.3.01.02-002	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	10,1	1	0,3838	3000	1	1151,4
	К.С. 812/пр-004.0	НР - <i>Скважины для районов Крайнего Севера</i>	%	111	1	111			3313,6
	774/пр-004.0	СП - <i>Скважины для районов Крайнего Севера</i>	%	45	1	45			1343,35
		Всего по позиции							13729
37	06-03-004-10 <i>ГЭСН 81-02-06-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 353/пр</i>	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,00592	1	0,00592			
	1	ОГ							309,32
	2	ЭМ					950,48	1	5,63
	3	в т.ч. ОТМ					361,91	1	2,14
		Итого по расценке					53200,36		314,95
	К.С. 812/пр-006.0	НР - <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера</i>	%	107	1	107			333,26
	774/пр-006.0	СП - <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера</i>	%	58	1	58			180,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							829
38	ООО	Сталь листовая 3-5 мм	кг	5,92	1	5,92	105,42	1	624,09
		Всего по позиции							624
39	01-11-011-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01		1	326
		Всего по позиции							
40	01-11-010-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1		1	2512
		Всего по позиции							
Заземление Н=30 м под напряжением2									
41	04-01-052-01 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 4	100 м	0,3	1	0,3			
	1	ОГ							16098,15
	2	ЭМ					461778,9	1,2	138533,67
	3	в т.ч. ОТМ					122812,86	1,2	36843,86
	4	М					12466,96	1	3740,09
		Итого по расценке					518962,95		158371,91
	К.С. 812/пр-004.0	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			58765,63
	774/пр-004.0	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			23823,9
		Всего по позиции							240961
42	04-02-010-04 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10 м	1	1	1			
	1	ОГ							5175,96
	2	ЭМ					18511,2	1,2	18511,2
	3	в т.ч. ОТМ					6975,02	1,2	6975,02
	4	М					170,65	1	170,65
		Итого по расценке					22995,15		23857,81
	К.С. 812/пр-004.0	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			13487,59
	774/пр-004.0	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			5467,94
		Всего по позиции							42813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	ООО	Труба диам. 127х6 мм	кг	179	1	179	110	1	19690
		Всего по позиции							19690
44	08-02-471-02 ГЭСН 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм	10 шт	0,1	1	0,1			
	1	ОТ							1153,06
	2	ЭМ					2218,16	1,2	221,82
	3	в т.ч. ОТМ					710,66	1,2	71,07
	4	М					8554,45	1	855,45
		Итого по расценке					20381,48		2230,33
	К.С. 812/пр-004.0	НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера	%	102	1	102			1248,61
	774/пр-004.09.3	СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			624,31
		Всего по позиции							4103
45	ООО	Сталь угловая 63х63х6	кг	171,9	1	171,9	110	1	18909
		Всего по позиции							18909
46	04-04-003-02 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка	10 м3	0,038	1	0,038			
	1	ОТ							3582,27
	2	М					129887,18	1	4935,71
		Итого по расценке					208445,8		8517,98
46.1	02.3.01.02-002	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	10,1	1	0,3838	3000	1	1151,4
	К.С. 812/пр-004.0	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			3976,32
	774/пр-004.0	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			1612,02
		Всего по позиции							15258
47	06-03-004-10 ГЭСН 81-02-06-2020 Минстрой РФ пр. № 353/пр	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,00592	1	0,00592			
	1	ОТ							371,18
	2	ЭМ					1140,58	1,2	6,75
	3	в т.ч. ОТМ					434,3	1,2	2,57
		Итого по расценке					53390,46		377,93
	К.С. 812/пр-006.0	НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера	%	107	1	107			399,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	774/пр-006.0	СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера	%	58	1	58			216,78
		Всего по позиции							995
48	000	Сталь листовая 3-5 мм	кг	5,92	1	5,92	105,42	1	624,09
		Всего по позиции							624
49	01-11-011-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01		1	391
		Всего по позиции							
50	01-11-010-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1		1	3014
		Всего по позиции							
Итого прямые затраты по разделу 7									
<i>в том числе :</i>									
Оплата труда									
Эксплуатация машин и механизмов									
Материальные ресурсы									
Итого накладные расходы									
Итого сметная прибыль									
<i>(справочно)</i> Итого ФОТ									
Итого по разделу 7									
Раздел 8. заземление 3м									
Контур уравнивания									
51	05-01-054-03 ГЭСН 81-02-05-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (ротаторным) способом в грунтах и породах группы 3	м	12	1	12			
	1	ОТ							16664,04
	2	ЭМ					2648,65	1	31783,8
	3	в т.ч. ОТМ					548,36	1	6580,32
	4	М					117,5	1	1410
		Итого по расценке					4154,82		49857,84
	К.С. 812/пр-005.1	НР - Свайные работы для районов Крайнего Севера	%	123	1	123			28590,56
	774/пр-005.1	СП - Свайные работы для районов Крайнего Севера	%	70	1	70			16271,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							94719
52	08-02-471-04 <i>ГЭСНп 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i>	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт	0,4	1	0,4			
	1	ОТ							2690,48
	2	ЭМ					1133,53	1	453,41
	3	в т.ч. ОТМ					285,14	1	114,06
	4	М					7156,77	1	2862,71
		Итого по расценке					15016,51		6006,6
	К.С. 812/пр-004.0	НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	102	1	102			2860,63
	774/пр-004.09.3	СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	51	1	51			1430,32
		Всего по позиции							10298
53	000	Арматура диам.16 мм	кг	18,96	1	18,96	96,25	1	1824,9
		Всего по позиции							1825
54	01-11-011-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01		1	326
		Всего по позиции							
55	01-11-010-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1		1	2512
		Всего по позиции							
Контур уравнивания под напряжением									
56	05-01-054-03 <i>ГЭСН 81-02-05-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Бурение скважин диаметром 350 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3	м	12	1	12			
	1	ОТ							19996,85
	2	ЭМ					3178,38	1,2	38140,56
	3	в т.ч. ОТМ					658,02	1,2	7896,24
	4	М					117,5	1	1410
		Итого по расценке					4684,55		59547,41
	К.С. 812/пр-005.1	НР - <i>Свайные работы для районов Крайнего Севера</i>	%	123	1	123			34308,5
	774/пр-005.1	СП - <i>Свайные работы для районов Крайнего Севера</i>	%	70	1	70			19525,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							113381
57	08-02-471-04 <i>ГЭСНп 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i>	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт	0,4	1	0,4			
	1	ОТ							3228,58
	2	ЭМ					1360,23	1,2	544,09
	3	в т.ч. ОТМ					342,18	1,2	136,87
	4	М					7156,77	1	2862,71
		Итого по расценке					15243,21		6635,38
	К.С. 812/пр-004.0	НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	102	1	102			3432,76
	774/пр-004.09.3	СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	51	1	51			1716,38
		Всего по позиции							11785
58	000	Арматура диам.16 мм	кг	18,96	1	18,96	96,25	1	1824,9
		Всего по позиции							1825
59	01-11-011-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01		1	391
		Всего по позиции							
60	01-11-010-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i>	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1		1	3014
		Всего по позиции							
		Итого прямые затраты по разделу 8							125697
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							42580
		Эксплуатация машин и механизмов							70921
		Материальные ресурсы							12196
		Итого накладные расходы							69194
		Итого сметная прибыль							38942
	<i>(справочно)</i>	Итого ФОТ							57307
		Итого по разделу 8							233833
Раздел 9. Полосаовая сталь									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Полосовая сталь									
61	01-01-009-09 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,049	1	0,049			
	1	ЭМ					97034	1	4754,67
	2	в т.ч. ОТМ					30707,6	1	1504,67
		Итого по расценке					97034		4754,67
	К.С. 812/пр-001.1	НР - <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	97	1	97			1459,53
	774/пр-001.1	СП - <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	46	1	46			692,15
		Всего по позиции							6906
62	01-02-057-03 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2	100 м3 грунта	0,49	1	0,49			
	1	ОТ							113192,96
		Итого по расценке					192505,04		113192,96
	К.С. 812/пр-001.2	НР - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			105269,46
	774/пр-001.2	СП - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	40	1	40			45277,19
		Всего по позиции							263740
63	08-02-472-02 <i>ГЭСНм 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее)	100 м	1	1	1			
	1	ОТ							13433,76
	2	ЭМ					1632,48	1	1632,48
	3	в т.ч. ОТМ					438,68	1	438,68
	4	М					13155,37	1	13155,37
		Итого по расценке					28221,61		28221,61
	К.С. 812/пр-004.0	НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	102	1	102			14149,89
	774/пр-004.09.3	СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	51	1	51			7074,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							49446
64	ООО	Сталь полосовая 40х4 мм	кг	126	1	126	100,83	1	12704,58
		Всего по позиции							12705
65	01-02-061-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,49	1	0,49			
	1	ОГ							35444,28
		Итого по расценке					72335,27		35444,28
	К.С. 812/пр-001.2	НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			32963,18
	774/пр-001.2	СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	40	1	40			14177,71
		Всего по позиции							82585
66	01-01-033-05 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,049	1	0,049			
	1	ЭМ					10342,04	1	506,76
	2	в т.ч. ОТМ					4167,46	1	204,21
		Итого по расценке					10342,04		506,76
	К.С. 812/пр-001.1	НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	97	1	97			198,08
	774/пр-001.1	СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	46	1	46			93,93
		Всего по позиции							799
67	01-11-011-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01		1	326
		Всего по позиции							
68	01-11-010-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1		1	2512
		Всего по позиции							
Полосовая сталь под напряжением									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	01-01-009-09 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,049	1	0,049			
	1	ЭМ					116440,8	1,2	5705,6
	2	в т.ч. ОТМ					36849,12	1,2	1805,61
		Итого по расценке					116440,8		5705,6
	К.С. 812/пр-001.1	НР - <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	97	1	97			1751,44
	774/пр-001.1	СП - <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	46	1	46			830,58
		Всего по позиции							8288
70	01-02-057-03 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2	100 м3 грунта	0,49	1	0,49			
	1	ОТ							135831,56
		Итого по расценке					192505,04		135831,56
	К.С. 812/пр-001.2	НР - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			126323,35
	774/пр-001.2	СП - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	40	1	40			54332,62
		Всего по позиции							316488
71	08-02-472-02 <i>ГЭСНм 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее)	100 м	1	1	1			
	1	ОТ							16120,51
	2	ЭМ					1958,98	1,2	1958,98
	3	в т.ч. ОТМ					526,42	1,2	526,42
	4	М					13155,37	1	13155,37
		Итого по расценке					28548,11		31234,86
	К.С. 812/пр-004.0	НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	102	1	102			16979,87
	774/пр-004.09.3	СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	51	1	51			8489,94
		Всего по позиции							56705

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72	ООО	Сталь полосовая 40х4 мм	кг	126	1	126	100,83	1	12704,58
		Всего по позиции							12705
73	01-02-061-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,49	1	0,49			
	1	ОГ							42533,14
		Итого по расценке					72335,27		42533,14
	К.С. 812/пр-001.2	НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			39555,82
	774/пр-001.2	СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	40	1	40			17013,26
		Всего по позиции							99102
74	01-01-033-05 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,049	1	0,049			
	1	ЭМ					12410,45	1,2	608,11
	2	в т.ч. ОТМ					5000,95	1,2	245,05
		Итого по расценке					12410,45		608,11
	К.С. 812/пр-001.1	НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	97	1	97			237,7
	774/пр-001.1	СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	46	1	46			112,72
		Всего по позиции							959
75	01-11-011-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01		1	391
		Всего по позиции							
76	01-11-010-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1		1	3014
		Всего по позиции							
		Итого прямые затраты по разделу 9							423445
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							356557

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Эксплуатация машин и механизмов							15167
		Материальные ресурсы							51720
		Итого накладные расходы							338888
		Итого сметная прибыль							148096
	(справочно)	<i>Итого ФОТ</i>							361282
		Итого по разделу 9							910429
		Всего прямые затраты по смете							5751868
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							3538658
		Эксплуатация машин и механизмов							2049169
		Материальные ресурсы							164035
		Всего накладные расходы							3776886
		Всего сметная прибыль							1667464
	(справочно)	<i>Итого ФОТ</i>							4016271
		ВСЕГО по смете							11196218
		ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)							11034909
		ВСЕГО монтажные работы (с учетом перевозки)							161309

Составил

А.В.Темнюк

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]