

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Поз.	Обозначение или тип изделия	Наименование	Кол-во	Прим.
<i>Эл.сети 10 кВ</i>				
1	КТПс-10/0,4 кВ	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки на напряжение 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА	2	
	ТМ-160/10-0,4	Трансформатор силовой масляный напряжением 10/0,4 кВ, мощностью 160 кВА	2	
	ПКТ101-10-20-40У3	Предохранитель 10 кВ, Iпл.вст=40А	6	
	РВО-10У1	Разрядник вентильный 10 кВ	6	
	РВН-0,5У1	Разрядник вентильный 0,5 кВ	6	
		Шкаф распределительный 0,4 кВ	2	
	СЕ-303	Счетчик активной энергии. 1 кл. точности 380В. 5А	2	
	ВА 57-35	Автоматический выключатель 3-х полюсный 380В, Iн=250А	2	
	ВА57-35	Автоматический выключатель 3-х полюсный 380В, Iн=160А	4	
	ВА 57-35	Автоматический выключатель 3-х полюсный 380В, Iн=63А	2	
	РЛК-10	Разъединитель 10 кВ, Iн=400 А	2	
2		Труба стальная бесшовная горячекатаная, ГОСТ 8732-78, диам.219 мм	36	м
3		Конструкция для установки оборудования из швеллеров	1222	кг
4	К6-2с Серия 3.407-80, АП	Опора деревянная на металлических приставках, концевая	2	
5	ОК6-2с	Опора деревянная, на деревянных приставках, ответвительная	2	
6	УП6-2с	Опора деревянная, на деревянных приставках, промежуточная	2	
7	УАП6-2с	Опора деревянная, на деревянных приставках, промежуточная с уклоном	2	
8	П20-1Д	Опора промежуточная	2	
9	СИП-3, 1х70	Самонесущий изолированный провод сечением 70 мм ²	1440	М
10	НБ 2-6А	Зажим	12	
11	У2-7-16	Ушко	12	
12	ПС-70	Изолятор	12	
13	СРС-7-16	Серьга	12	
14	SOT21.1	Крюк сквозной	12	
15	SH 151	Промежуточная траверса с горизонтальным расположением фаз	6	
16	ЛК-70/10-И-3	Изолятор натяжной композитный	39	
17	SO255	Зажим натяжной	39	
18	SH195.0	Промежуточное звено для изолятора	78	
19	ОАЗ-1	Прокалывающий зажим ответвительный	6	
20	КЗ-02	Защитный кожух для зажим	6	
21	ШФ-20	Изолятор штырьевой	18	
22	К7	Колпачок для изоляторов ШФ-20	18	
23	SO115.95	Вязка спиральная	36	
24	SOT21.01	Крюк сквозной	27	
25	PD2.2	Гайка крюкообразная	27	
26	КН-22	Крюк	24	
27		Таблички на опоры	30	

28		Глубинный заземлитель, Н=30 м:	4	К-т
		Сталь угловая 63х63х6 мм	120	м
		Труба стальная электросварная прямошовная, 127х6мм	40	м
		Сталь полосовая 40х4мм	135	М
		Груз, сталь 3	120	КГ
		Соль поваренная	280	КГ
<i>Эл.сети 0,4 кВ</i>				
29	ПД1	Опора деревянная, промежуточная	8	
30	Аа-2с	Опора угловая	6	
31	Ка-2с	То же, концевая	3	
32	СИП-4,4х70	Самонесущий изолированный провод сечением 70 мм ²	955	
33	SOT21.01	Крюк сквозной	25	
34	PD2.2	Гайка крюкообразная	25	
35	SO136	Зажим поддерживающий	20	
36	SO118	Зажим натяжной	31	
37	SLIP 22.1	Зажим соединительный	37	
38	SP19	Крышка	17	
39		Таблички на опорах	51	
<i>Демонтаж 10 кВ</i>				
40		Опора промежуточная	2	
41	АС-70	Демонтаж провода	200	м
<i>Демонтаж 0,4 кВ</i>				
42		Опора промежуточная	1	
43		Опора угловая	2	
44	АС-70	Демонтаж провода	110	м