

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 21-4

Расчет стоимости работ к рамочному договору

Просеки, заземление

Составлен

ресурсный

методом

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Редкая									
Расчетка просеки редкая									
1	01-02-119-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчетка площадей от кустарника и мелкокося в ручную при редкой поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОТ							194454
		Итого по расценке							194454
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			180842
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			79726
		Всего по позиции							455022
2	01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося редкие	га	1	1	1			
	1	ЭМ					4177,66	1	4177,66
	2	в т.ч. ОТМ					1539,18	1	1539,18
		Итого по расценке							4177,66
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			1431,44
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			631,06
		Всего по позиции							6240
									461262
Расчетка просеки вдоль действующей ВЛ редкая									
3	01-02-119-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчетка площадей от кустарника и мелкокося в ручную при редкой поросли	100 м2	100	1	100			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	ОГ							233345
		Итого по расценке							233345
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			217011
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			95671
		Всего по позиции							546027
4	01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося редкие	га	1	1	1			
	1	ЭМ					5013,18	1,2	5013,18
	2	в т.ч. ОТМ					1847,01	1,2	1847,01
		Итого по расценке							5013,18
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			1717,72
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			757,27
		Всего по позиции							7488
									553515

Раздел 2. Средняя

Расценка просеки средняя

5	01-02-119-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расценка площадей от кустарника и мелкокося вручную при средней поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОГ							278780
		Итого по расценке							278780
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			259265
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			114300
		Всего по позиции							652345
6	01-02-116-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося средние	га	1	1	1			
	1	ЭМ					5216,55	1	5216,55
	2	в т.ч. ОТМ					1921,94	1	1921,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по расценке							5216,55
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			1787,4
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			788
		Всего по позиции							7792
									660137

Расценка просеки вдоль действующей ВЛ средняя

7	01-02-119-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОТ							334536
		Итого по расценке							334536
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			311118
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			137160
		Всего по позиции							782814
8	01-02-116-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Стребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье средние	га	1	1	1			
	1	ЭМ					6259,85	1,2	6259,85
	2	в т.ч. ОТМ					2306,32	1,2	2306,32
		Итого по расценке							6259,85
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2144,88
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			945,59
		Всего по позиции							9350
									792164

Раздел 3. Густая**Расценка просеки густая**

9	01-02-119-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОТ							570146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по расценке							570146
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			530236
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			233760
		Всего по позиции							1334142
10	01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Стрeбание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые	га	1	1	1			
	1	ЭМ					6785,92	1	6785,92
	2	в т.ч. ОТМ					2500,15	1	2500,15
		Итого по расценке							6785,92
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2325,14
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1025,06
		Всего по позиции							10136
									1344278

Расчистка просеки вдоль действующей ВЛ густая									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11	01-02-119-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при густой поросли	100 м2	100	1	100			
	1	ОТ							684175
		Итого по расценке							684175
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			636283
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			280512
		Всего по позиции							1600970
12	01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Стрeбание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье густые	га	1	1	1			
	1	ЭМ					8143,11	1,2	8143,11
	2	в т.ч. ОТМ					3000,18	1,2	3000,18
		Итого по расценке							8143,11
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2790,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1230,07
		Всего по позиции							12163
									1613133
Раздел 4. Редкая механизированная									
13	01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/нр НР - 812/нр, СП - 774/нр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					69453,5	1	69453,5
	2	в т.ч. ОТМ					20359,5	1	20359,5
		Итого по расценке							69453,5
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			18934,34
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			8347,39
		Всего по позиции							96735
14	01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/нр НР - 812/нр, СП - 774/нр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья машинами глубиной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					113447,9	1	113447,9
	2	в т.ч. ОТМ					18160,67	1	18160,67
		Итого по расценке							113447,9
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			16889,42
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			7445,87
		Всего по позиции							137783
15	01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/нр НР - 812/нр, СП - 774/нр, п. 1.4	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье редкие	га	1	1	1			
	1	ЭМ					4177,66	1	4177,66
	2	в т.ч. ОТМ					1539,18	1	1539,18
		Итого по расценке							4177,66
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			1431,44
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			631,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							6240
16	01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машиными глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					83344,2	1,2	83344,2
	2	в т.ч. ОТМ					24431,4	1,2	24431,4
		Итого по расценке							83344,2
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			22721,2
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			10016,87
		Всего по позиции							116082
17	01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машиными глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					136137,49	1,2	136137,49
	2	в т.ч. ОТМ					21792,81	1,2	21792,81
		Итого по расценке							136137,49
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			20267,31
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			8935,05
		Всего по позиции							165340
18	01-02-116-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося редкие	га	1	1	1			
	1	ЭМ					5013,18	1,2	5013,18
	2	в т.ч. ОТМ					1847,01	1,2	1847,01
		Итого по расценке							5013,18
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			1717,72
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			757,27
		Всего по позиции							7488

Раздел 5. Средняя механизированная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					69453,5	1	69453,5
	2	в т.ч. ОТМ					20359,5	1	20359,5
		Итого по расценке							69453,5
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			18934,34
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			8347,39
		Всего по позиции							96735
20	01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					113447,9	1	113447,9
	2	в т.ч. ОТМ					18160,67	1	18160,67
		Итого по расценке							113447,9
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			16889,42
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			7445,87
		Всего по позиции							137783
21	01-02-116-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося средние	га	1	1	1			
	1	ЭМ					5216,55	1	5216,55
	2	в т.ч. ОТМ					1921,94	1	1921,94
		Итого по расценке							5216,55
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			1787,4
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			788
		Всего по позиции							7792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинными глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					83344,2	1,2	83344,2
	2	в т.ч. ОТМ					24431,4	1,2	24431,4
		Итого по расценке							83344,2
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			22721,2
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			10016,87
		Всего по позиции							116082
23	01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинными глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					136137,49	1,2	136137,49
	2	в т.ч. ОТМ					21792,81	1,2	21792,81
		Итого по расценке							136137,49
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			20267,31
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			8935,05
		Всего по позиции							165340
24	01-02-116-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося средние	га	1	1	1			
	1	ЭМ					6259,85	1,2	6259,85
	2	в т.ч. ОТМ					2306,32	1,2	2306,32
		Итого по расценке							6259,85
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2144,88
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			945,59
		Всего по позиции							9350
Раздел 6. Густая механизированная									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					69453,5	1	69453,5
	2	в т.ч. ОТМ					20359,5	1	20359,5
		Итого по расценке							69453,5
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			18934,34
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			8347,39
		Всего по позиции							96735
26	01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					113447,9	1	113447,9
	2	в т.ч. ОТМ					18160,67	1	18160,67
		Итого по расценке							113447,9
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			16889,42
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			7445,87
		Всего по позиции							137783
27	01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося густые	га	1	1	1			
	1	ЭМ					6785,92	1	6785,92
	2	в т.ч. ОТМ					2500,15	1	2500,15
		Итого по расценке							6785,92
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2325,14
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1025,06
		Всего по позиции							10136

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	01-02-118-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					83344,2	1,2	83344,2
	2	в т.ч. ОТМ					24431,4	1,2	24431,4
		Итого по расценке							83344,2
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			22721,2
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			10016,87
		Всего по позиции							116082
29	01-02-118-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося машинами глубинной подготовки полей на тракторе мощностью 103 кВт (140 л.с.)	га	1	1	1			
	1	ЭМ					136137,49	1,2	136137,49
	2	в т.ч. ОТМ					21792,81	1,2	21792,81
		Итого по расценке							136137,49
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			20267,31
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			8935,05
		Всего по позиции							165340
30	01-02-116-01 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.4	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелкокося кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелкокося густые	га	1	1	1			
	1	ЭМ					8143,11	1,2	8143,11
	2	в т.ч. ОТМ					3000,18	1,2	3000,18
		Итого по расценке							8143,11
	К.С. п.1.4	НР - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2790,17
	п.1.4	СП - Земляные работы, выполняемые по другим видам работ для районов Крайнего Севера	%	41	1	41			1230,07
		Всего по позиции							12163

Раздел 7. Заземление 30м

Заземление Н=30 м1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	04-01-052-01 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 4	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 4	100 м	0,3	1	0,3			
	1	ОТ							9961,78
	2	ЭМ					293315,02	1	87994,51
	3	в т.ч. ОТМ					75997,94	1	22799,38
	4	М					10193,31	1	3057,99
		Итого по расценке							101014,28
	К.С. п.4.	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			36364,89
	п.4.	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			14742,52
		Всего по позиции							152122
32	04-02-010-04 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 4	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10 м	1	1	1			
	1	ОТ							3202,96
	2	ЭМ					11712,3	1	11712,3
	3	в т.ч. ОТМ					4316,21	1	4316,21
	4	М					139,53	1	139,53
		Итого по расценке							15054,79
	К.С. п.4.	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			8346,28
	п.4.	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			3383,63
		Всего по позиции							26785
33	000	Труба диам. 127х6 мм	кг	179	1	179	123,59	1	22122,61
		Всего по позиции							22123
34	08-02-471-02 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 49.3	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм	10 шт	0,1	1	0,1			
	1	ОТ							713,53
	2	ЭМ					1406,24	1	140,62
	3	в т.ч. ОТМ					439,76	1	43,98
	4	М					6994,32	1	699,43
		Итого по расценке							1553,58
	К.С. п.49.3	НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера	%	102	1	102			772,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п.49.3	СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			386,33
		Всего по позиции							2713
35	ООО	Сталь угловая 63х63х6	кг	171,6	1	171,6	113,57	1	19488,61
		Всего по позиции							19489
36	04-04-003-02 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 4	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка	10 м3	0,038	1	0,038			
	1	ОГ							2216,77
	2	М					106179,22	1	4034,81
		Итого по расценке							6251,58
36.1	02.3.01.02-002	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	10,1	1	0,3838	662,7	1	254,34
	К.С. п.4.	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			2460,62
	п.4.	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			997,55
		Всего по позиции							9964
37	06-03-004-10 ГЭСН 81-02-06-2020 Минстрой РФ пр. № 353/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 6	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,00592	1	0,00592			
	1	ОГ							229,69
	2	ЭМ					721,56	1	4,27
	3	в т.ч. ОТМ					268,74	1	1,59
		Итого по расценке							233,96
	К.С. п.6.	НР - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера	%	107	1	107			247,48
	п.6.	СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера	%	58	1	58			134,15
		Всего по позиции							616
38	ООО	Сталь листовая 3-5 мм	кг	5,92	1	5,92	124,07	1	734,49
		Всего по позиции							734
39	01-11-011-01 ГЭСН 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01			
	1	ОГ							115,5
		Итого по расценке							115,5
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			90,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			41,58
		Всего по позиции							247
40	01-11-010-01 ГЭСН 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1			
	1	ОГ							891,21
		Итого по расценке							891,21
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			695,14
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			320,84
		Всего по позиции							1907
Заземление Н=30 м под напряжением2									
41	04-01-052-01 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 4	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной бурения до 50 м в грунтах группы 4	100 м	0,3	1	0,3			
	1	ОГ							11954,14
	2	ЭМ					351978,03	1,2	105593,41
	3	в т.ч. ОТМ					91197,52	1,2	27359,26
	4	М					10193,31	1	3057,99
		Итого по расценке							120605,54
	К.С. п.4.	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			43637,86
	п.4.	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			17691,03
		Всего по позиции							181934
42	04-02-010-04 ГЭСН 81-02-04-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 4	Крепление скважины глубиной до 50 м при шнековом бурении трубами со сварным соединением, группа грунтов по устойчивости 2	10 м	1	1	1			
	1	ОГ							3843,55
	2	ЭМ					14054,77	1,2	14054,77
	3	в т.ч. ОТМ					5179,46	1,2	5179,46
	4	М					139,53	1	139,53
		Итого по расценке							18037,85
	К.С. п.4.	НР - Скважины для районов Крайнего Севера	%	111	1	111			10015,54
	п.4.	СП - Скважины для районов Крайнего Севера	%	45	1	45			4060,36
		Всего по позиции							32114
43	000	Труба диам. 127х6 мм	кг	179	1	179	123,59	1	22122,61
		Всего по позиции							22123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	08-02-471-02 <i>ГЭСНм 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 49.3</i>	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм	10 шт	0,1	1	0,1			
	1	ОГ							856,24
	2	ЭМ					1687,49	1,2	168,75
	3	в т.ч. ОТМ					527,72	1,2	52,77
	4	М					6994,32	1	699,43
		Итого по расценке							1724,42
	К.С. п.49.3	НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	102	1	102			927,19
	п.49.3	СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	51	1	51			463,6
		Всего по позиции							3115
45	000	Сталь угловая 63х63х6	кг	171,9	1	171,9	113,57	1	19522,68
		Всего по позиции							19523
46	04-04-003-02 <i>ГЭСН 81-02-04-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 4</i>	Засыпка в межтрубное пространство при всех видах бурения песка	10 м3	0,038	1	0,038			
	1	ОГ							2660,13
	2	М					106179,22	1	4034,81
		Итого по расценке							6694,94
46.1	02.3.01.02-002	Песок для строительных работ природный 50%; обогащенный 50%	м3	10,1	1	0,3838	662,7	1	254,34
	К.С. п.4.	НР - <i>Скважины для районов Крайнего Севера</i>	%	111	1	111			2952,74
	п.4.	СП - <i>Скважины для районов Крайнего Севера</i>	%	45	1	45			1197,06
		Всего по позиции							11099
47	06-03-004-10 <i>ГЭСН 81-02-06-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 353/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 6</i>	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,00592	1	0,00592			
	1	ОГ							275,63
	2	ЭМ					865,87	1,2	5,13
	3	в т.ч. ОТМ					322,5	1,2	1,91
		Итого по расценке							280,76
	К.С. п.6.	НР - <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера</i>	%	107	1	107			296,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п.б.	СП - Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве для районов Крайнего Севера	%	58	1	58			160,97
		Всего по позиции							739
48	ООО	Сталь листовая 3-5 мм	кг	5,92	1	5,92	124,07	1	734,49
		Всего по позиции							734
49	01-11-011-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01			
	1	ОТ							138,6
		Итого по расценке							138,6
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			108,11
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			49,9
		Всего по позиции							297
50	01-11-010-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1			
	1	ОТ							1069,45
		Итого по расценке							1069,45
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			834,17
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			385
		Всего по позиции							2289
Раздел 8. заземление 3м									
Контур уравнивания									
51	05-01-052-03 ГЭСН 81-02-05-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 5.1	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3	м	12	1	12			
	1	ОТ							9994,68
	2	ЭМ					2265,9	1	27190,8
	3	в т.ч. ОТМ					602,65	1	7231,8
	4	М					83,77	1	1005,24
		Итого по расценке							38190,72
	К.С. п.5.1	НР - Свайные работы для районов Крайнего Севера	%	123	1	123			21188,52
	п.5.1	СП - Свайные работы для районов Крайнего Севера	%	70	1	70			12058,56
		Всего по позиции							71438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	08-02-471-04 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 49.3	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт	0,4	1	0,4			
	1	ОГ							1997,89
	2	ЭМ					864,42	1	345,77
	3	в т.ч. ОТМ					211,74	1	84,7
	4	М					5851,55	1	2340,62
		Итого по расценке							4684,28
	К.С. п.49.3	НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера	%	102	1	102			2124,24
	п.49.3	СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			1062,12
		Всего по позиции							7871
53	000	Арматура диам.16 мм	кг	18,96	1	18,96	110,71	1	2099,06
		Всего по позиции							2099
54	01-11-011-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01			
	1	ОГ							115,5
		Итого по расценке							115,5
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			90,09
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			41,58
		Всего по позиции							247
55	01-11-010-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1			
	1	ОГ							891,21
		Итого по расценке							891,21
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			695,14
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			320,84
		Всего по позиции							1907

Контур уравнения под напряжением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	05-01-052-03 <i>ГЭСН 81-02-05-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 5.1</i>	Бурение скважин диаметром 250 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 3	м	12	1	12			
	1	ОГ							11993,64
	2	ЭМ					2719,09	1,2	32629,08
	3	в т.ч. ОТМ					723,17	1,2	8678,04
	4	М					83,77	1	1005,24
		Итого по расценке							45627,96
	К.С. п.5.1	НР - <i>Свайные работы для районов Крайнего Севера</i>	%	123	1	123			25426,08
	п.5.1	СП - <i>Свайные работы для районов Крайнего Севера</i>	%	70	1	70			14470,2
		Всего по позиции							85524
57	08-02-471-04 <i>ГЭСНм 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 49.3</i>	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм	10 шт	0,4	1	0,4			
	1	ОГ							2397,47
	2	ЭМ					1037,31	1,2	414,92
	3	в т.ч. ОТМ					254,08	1,2	101,63
	4	М					5851,55	1	2340,62
		Итого по расценке							5153,01
	К.С. п.49.3	НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	102	1	102			2549,08
	п.49.3	СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	51	1	51			1274,54
		Всего по позиции							8977
58	000	Арматура диам.16 мм	кг	18,96	1	18,96	110,71	1	2099,06
		Всего по позиции							2099
59	01-11-011-01 <i>ГЭСНп 81-05-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 874/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83</i>	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01			
	1	ОГ							138,6
		Итого по расценке							138,6
	К.С. п.1.п	НР - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i>	%	78	1	78			108,11
	п.1.п	СП - <i>Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера</i>	%	36	1	36			49,9
		Всего по позиции							297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	01-11-010-01 ГЭСН 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1			
	1	ОТ							1069,45
		Итого по расценке							1069,45
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			834,17
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			385
		Всего по позиции							2289
Раздел 9. Полосовая сталь									
Полосовая сталь									
61	01-01-009-09 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.1	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,049	1	0,049			
	1	ЭМ					73830,12	1	3617,68
	2	в т.ч. ОТМ					22802,64	1	1117,33
		Итого по расценке							3617,68
	К.С. п.1.1	НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	97	1	97			1083,81
	п.1.1	СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	46	1	46			513,97
		Всего по позиции							5215
62	01-02-057-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.2 ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2	100 м3 грунта	0,01512	1	0,01512			
	1	ОТ							2581,80
		Итого по расценке							2581,80
	К.С. п.1.2	НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2401,07
	п.1.2	СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	40	1	40			1032,72
		Всего по позиции							6015,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	08-02-472-02 <i>ГЭСНм 81-03-08-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 872/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 49.3</i>	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее)	100 м	1	1	1			
	1	ОТ							9975,6
	2	ЭМ					1244,18	1	1244,18
	3	в т.ч. ОТМ					325,76	1	325,76
	4	М					10756,14	1	10756,14
		Итого по расценке							21975,92
	К.С. п.49.3	НР - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	102	1	102			10507,39
	п.49.3	СП - <i>Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера</i>	%	51	1	51			5253,69
		Всего по позиции							37737
64	000	Сталь полосовая 40х4 мм	кг	126	1	126	135,52	1	17075,52
		Всего по позиции							17076
65	01-02-061-02 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.2</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,1512	1	0,1512			
	1	ОТ							8102,11
		Итого по расценке							8102,11
	К.С. п.1.2	НР - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	93	1	93			7534,96
	п.1.2	СП - <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	40	1	40			3240,84
		Всего по позиции							18877,92
66	01-01-033-05 <i>ГЭСН 81-02-01-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.1</i>	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,03528	1	0,03528			
	1	ЭМ					7844,986	1	276,77
	2	в т.ч. ОТМ					3094,64	1	109,18
		Итого по расценке							276,77
	К.С. п.1.1	НР - <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	97	1	97			105,90
	п.1.1	СП - <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера</i>	%	46	1	46			50,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							432,90
67	01-11-011-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01			
	1	ОТ							115,5
		Итого по расценке							115,5
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			90,09
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			41,58
		Всего по позиции							247
68	01-11-010-01 ГЭСНп 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1			
	1	ОТ							891,21
		Итого по расценке							891,21
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			695,14
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			320,84
		Всего по позиции							1907
Полосовая сталь под напряжением									
69	01-01-009-09 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.1	Разработка грунта в траншеях экскаватором "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 3	1000 м3	0,049	1	0,049			
	1	ЭМ					88596,14	1,2	4341,21
	2	в т.ч. ОТМ					27363,17	1,2	1340,8
		Итого по расценке							4341,21
	К.С. п.1.1	НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	97	1	97			1300,57
	п.1.1	СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	46	1	46			616,77
		Всего по позиции							6259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
70	01-02-057-03 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.2 ГЭСН сборник 1 прил. 1.12 п.3.187 Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к оплате труда рабочих-строителей - 1,2	100 м3 грунта	0,01512	1	0,01512			
	1	ОТ							3098,16
		Итого по расценке							3098,16
	К.С. п.1.2	НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			2881,29
	п.1.2	СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	40	1	40			1239,26
		Всего по позиции							7218,71
71	08-02-472-02 ГЭСНм 81-03-08-2020 Минстрой РФ пр. № 872/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 49.3	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (в траншее)	100 м	1	1	1			
	1	ОТ							11970,72
	2	ЭМ					1493,01	1,2	1493,01
	3	в т.ч. ОТМ					390,9	1,2	390,9
	4	М					10756,14	1	10756,14
		Итого по расценке							24219,87
	К.С. п.49.3	НР - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера	%	102	1	102			12608,85
	п.49.3	СП - Электротехнические установки: на других объектах для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			6304,43
		Всего по позиции							43133
72	000	Сталь полосовая 40х4 мм	кг	126	1	126	135,52	1	17075,52
		Всего по позиции							17076
73	01-02-061-02 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,1512	1	0,1512			
	1	ОТ							9722,53
		Итого по расценке							9722,53
	К.С. п.1.2	НР - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	93	1	93			9041,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	п.1.2	СП - Земляные работы, выполняемые ручным способом для районов Крайнего Севера	%	40	1	40			3889,01
		Всего по позиции							22653,50
74	01-01-033-05 ГЭСН 81-02-01-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 1.1	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,03528	1	0,03528			
	1	ЭМ					9413,9832	1	332,13
	2	в т.ч. ОТМ					3094,64	1	131,01
		Итого по расценке							332,13
	К.С. п.1.1	НР - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	97	1	97			127,08
	п.1.1	СП - Земляные работы, выполняемые механизированным способом для районов Крайнего Севера	%	46	1	46			60,27
		Всего по позиции							519,48
75	01-11-011-01 ГЭСН 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,01	1	0,01			
	1	ОГ							138,6
		Итого по расценке							138,6
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			108,11
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			49,9
		Всего по позиции							297
76	01-11-010-01 ГЭСН 81-05-01-2020 Минстрой РФ пр. № 874/пр НР - 812/пр, СП - 774/пр, п. 83	Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя	измерение	1	1	1			
	1	ОГ							1069,45
		Итого по расценке							1069,45
	К.С. п.1.п	НР - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	78	1	78			834,17
	п.1.п	СП - Пусконаладочные работы для районов Крайнего Севера	%	36	1	36			385
		Всего по позиции							2289