

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 19-89

## Расчет стоимости работ к рамочному договору

(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ ресурсный \_\_\_\_\_ методом

Основание: \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 квартала 2023 г.

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 177,82 тыс.руб. Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 64,65 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	_____	177,82	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	_____	67	чел.-ч
монтажных работ	_____	_____	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	_____	3	чел.-ч
оборудования	_____	_____	тыс.руб.				
прочих затрат	_____	_____	тыс.руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>33-04-011-06</b> ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 1 и 2 категории	<b>переход</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
	1	ОГ							12670,41
	2	Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,6	чел.-ч	13,9	1	13,9	911,54	1	
	ЭМ						1712,93	1	1712,93
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,7	1	0,7	2447,04	1	1712,93
	3	в т.ч. ОТМ					767,69	1	767,69
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	1	0,7		1	767,69
	<b>21.2.01.02</b>	<b>Провода неизолированные</b>	<b>т</b>	<b>по проекту</b>					
		ЗТ	чел.-ч	13,9	1	13,9			
		ЗМ	чел.-ч	0,7	1	0,7			
		Итого по расценке					14383,34		14383,34
		ФОТ							13438,1
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			14513,15
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			8062,86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36959</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	<b>33-04-011-07</b> <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия водные преграды	<b>переход</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
	1	ОТ							15040,41
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,6	чел.-ч	16,5	1	16,5	911,54	1	
	2	ЭМ					2031,04	1	2031,04
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,83	1	0,83	2447,04	1	2031,04
	3	в т.ч. ОТМ					910,26	1	910,26
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,83	1	0,83		1	910,26
	<b>21.2.01.02</b>	<b>Провода неизолированные</b>	<b>т</b>	<b>по проекту</b>					
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1	16,5			
		ЗМ	чел.-ч	0,83	1	0,83			
		Итого по расценке					17071,45		17071,45
		ФОТ							15950,67
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			17226,72
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			9570,4
		<b>Всего по позиции</b>							<b>43869</b>
3	<b>33-04-011-06</b> <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия автомобильные дороги 1 и 2 категории	<b>переход</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>			
	1	ОТ							15204,49
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,6	чел.-ч	13,9	1,2	16,68	911,54	1	
	2	ЭМ					2055,51	1,2	2055,51
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,7	1,2	0,84	2447,04	1	2055,51
	3	в т.ч. ОТМ					921,23	1,2	921,23
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,7	1,2	0,84		1	921,23
	<b>21.2.01.02</b>	<b>Провода неизолированные</b>	<b>т</b>	<b>по проекту</b>					
		ЗТ	чел.-ч	13,9	1,2	16,68			
		ЗМ	чел.-ч	0,84	1,2	0,84			
		Итого по расценке					14725,92		17260
		ФОТ							16125,72
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			17415,78
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			9675,43
		<b>Всего по позиции</b>							<b>44351</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	<b>33-04-011-07</b> <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия водные преграды	<b>переход</b>	1	1	1			
	1	ОТ							18048,49
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,6	чел.-ч	16,5	1,2	19,8	911,54	1	
	2	ЭМ					2437,25	1,2	2437,25
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,83	1,2	0,996	2447,04	1	2437,25
	3	в т.ч. ОТМ					1092,31	1,2	1092,31
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,83	1,2	0,996		1	1092,31
	<b>21.2.01.02</b>	<b>Провода неизолированные</b>	<b>т</b>	<b>по проекту</b>					
		ЗТ	чел.-ч	16,5	1,2	19,8			
		ЗМ	чел.-ч	1	1,2	0,996			
		Итого по расценке					17477,66		20485,74
		ФОТ							19140,8
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			20672,07
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			11484,48
		<b>Всего по позиции</b>							<b>52642</b>
		<b>Всего прямые затраты по смете</b>							<b>69200</b>
		<i>в том числе :</i>							
		<b>Оплата труда</b>							<b>60962</b>
		<b>Эксплуатация машин и механизмов</b>							<b>8236</b>
		<b>Всего накладные расходы</b>							<b>69828</b>
		<b>Всего сметная прибыль</b>							<b>38792</b>
	<i>(справочно)</i>	<b>Итого ФОТ</b>							<b>64653</b>
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>177820</b>
		<b>ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)</b>							<b>177820</b>