

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 19-89

Расчет стоимости работ к рамочному договору ВЛ-0,4кВ

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ ресурсный _____ методом

Основание: _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 3 квартала 2023 г.

Сметная стоимость 2297,99 тыс.руб. Средства на оплату труда 199,78 тыс.руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Опора одноствоечная									
Опора одноствоечная деревянная 0,4 кВ									
1	33-04-001-01 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кэтр=1,03К=1,1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоечных. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,03	шт	1	1	1			
	1	ОТ							2501,12
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	2,51	1,133	2,84383	879,49	1	
	2	ЭМ					367,06	1	367,06
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,15	1	0,15	2447,04	1	367,06
	3	в т.ч. ОТМ					164,51	1	164,51
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	1	0,15		1	164,51
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густогертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	2,51	1,133	2,84383			
		ЗМ	чел.-ч	0,15	1	0,15			
		Итого по расценке					3444,43		3738,03
		ФОТ							2665,63
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			2878,88
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			1599,38
		Всего по позиции							8216
2	Прайс	Энерголес	мЗ	0,42	1	0,42	34920,64	1	14666,67
		Всего по позиции							12100
3	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320
4	Прайс	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28
		Всего по позиции							7220,4
5	20.1.01.08-0004 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
6	Прайс	Крышка SP 19	шт	1	1	1	422,4	1	422,4
		Всего по позиции							422
7	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1	1	1	449,02	1	896,61
		Всего по позиции							897
8	Прайс	Гайка ГН-20	шт	1	1	1	352,92	1	352,92
		Всего по позиции							353
9	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770
Опора одноствоечная деревянная 0,4 кВ возле действующей ВЛ									
10	33-04-001-01 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03К=1,1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоечных. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,03.	шт	1	1	1			
	1	ОТ							3001,34
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	2,51	1,3596	3,412596	879,49	1	
	2	ЭМ					440,47	1,2	440,47
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,15	1,2	0,18	2447,04	1	440,47
	3	в т.ч. ОТМ					197,41	1,2	197,41
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	1,2	0,18		1	197,41
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густогертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	2,51	1,3596	3,412596			
		ЗМ	чел.-ч	0,18	1,2	0,18			
		Итого по расценке					3517,84		4311,66
		ФОТ							3198,75
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			3454,65
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			1919,25
		Всего по позиции							9686
11	Прайс	Энерголес	м3	0,42	1	0,42	34920,64	1	14666,67
		Всего по позиции							12100
12	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320
13	Прайс	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28
		Всего по позиции							7220,4
14	20.1.01.08-0004 ФССС-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
15	Прайс	Крышка SP 19	шт	1	1	1	422,4	1	422,4
		Всего по позиции							422
16	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1	1	1	449,02	1	896,61
		Всего по позиции							897
17	Прайс	Гайка ГН-20	шт	1	1	1	352,92	1	352,92
		Всего по позиции							353
18	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770
Опора одноствоечная деревянная 0,4 кВ с заземлением									
19	33-04-001-01 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кэтр=1,03 ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.9 Кэтр=1,4К=1,1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоечных. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,03. Прокладка заземляющих спусков по стойкам деревянных опор, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,4	шт	1	1	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	ОТ							3501,57
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	2,51	1,5862	3,981362	879,49	1	
	2	ЭМ					367,06	1	367,06
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,15	1	0,15	2447,04	1	367,06
	3	в т.ч. ОТМ					164,51	1	164,51
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	1	0,15		1	164,51
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	2,51	1,5862	3,981362			
		ЗМ	чел.-ч	0,15	1	0,15			
		Итого по расценке					3444,43		4738,48
		ФОТ							3666,08
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			3959,36
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2199,65
		Всего по позиции							10897
20	Прайс	Энерголес	м3	0,42	1	0,42	34920,64	1	14666,67
		Всего по позиции							12100
21	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320
22	Прайс	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28
		Всего по позиции							7220,4
23	20.1.01.08-0004 <i>ФССП-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр</i>	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
24	Прайс	Крышка SP 19	шт	1	1	1	422,4	1	422,4
		Всего по позиции							422
25	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1	1	1	449,02	1	896,61
		Всего по позиции							897
26	Винат	Арматура диам.10мм	шт	6,17	1	6,17	98,08	1	605,15
		Всего по позиции							605
27	Прайс	Гайка ГН-20	шт	1	1	1	352,92	1	352,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							353
28	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770
Опора одноствоячая деревянная 0,4 кВ с заземлением возле действующей ВЛ									
29	33-04-001-01 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кэтр=1,03 ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.9 Кэтр=1,4К=1,1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоячных. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,03. Прокладка заземляющих спусков по Прокладка заземляющих спусков по стойкам деревянных опор, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,4	шт	1	1	1			
	1	ОТ							4201,88
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	2,51	1,90344	4,7776344	879,49	1	
	2	ЭМ					440,47	1,2	440,47
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,15	1,2	0,18	2447,04	1	440,47
	3	в т.ч. ОТМ					197,41	1,2	197,41
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	1,2	0,18		1	197,41
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густогертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	2,51	1,90344	4,7776344			
		ЗМ	чел.-ч	0,18	1,2	0,18			
		Итого по расценке					3517,84		5512,2
		ФОТ							4399,29
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			4751,24
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2639,58
		Всего по позиции							12903
30	Прайс	Энерголес	м3	0,42	1	0,42	34920,64	1	14666,67
		Всего по позиции							12100
31	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320
32	Прайс	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							7220,4
33	20.1.01.08-0004 <i>ФССП-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр</i>	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
34	Прайс	Крышка SP 19	шт	1	1	1	422,4	1	422,4
		Всего по позиции							422
35	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1	1	1	449,02	1	896,61
		Всего по позиции							897
36	Винат	Арматура диам.10мм	шт	6,17	1	6,17	98,08	1	605,15
		Всего по позиции							605
37	Прайс	Гайка ГН-20	шт	1	1	1	352,92	1	352,92
		Всего по позиции							353
38	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770
		Итого прямые затраты по разделу 1							154350
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							13206
		Эксплуатация машин и механизмов							1615
		Материальные ресурсы							139530
		Итого накладные расходы							15044
		Итого сметная прибыль							8358
	<i>(справочно)</i>	Итого ФОТ							13930
		Итого по разделу 1							177752
Раздел 2. Одностоечная с укосом									
Опора одностоечная с укосом деревянная 0,4 кВ									
39	33-04-001-02 <i>ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03К=1,1</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,03	шт	1	1	1			
	1	ОТ							4962,38
	2	Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	4,98	1,133	5,64234	879,49	1	
		ЭМ					709,64	1	709,64
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,29	1	0,29	2447,04	1	709,64
	3	в т.ч. ОТМ					318,04	1	318,04
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1	0,29		1	318,04
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густогертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1		0,1			
		ЗТ	чел.-ч	4,98	1,133	5,64234			
		ЗМ	чел.-ч	0,29	1	0,29			
		Итого по расценке					5959,35		6541,87
		ФОТ							5280,42
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			5702,86
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			3168,25
		Всего по позиции							15413
40	Прайс	Энерголес	м3	0,84	1	0,84	34920,64	1	29333,34
		Всего по позиции							24200
41	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320
42	Прайс	Гайка PD2.2	шт	1	1	1	617,76	1	617,76
		Всего по позиции							618
43	Прайс	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28
		Всего по позиции							7220,4
44	20.1.01.08-0004 <i>ФССП-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр</i>	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
45	Прайс	Фиксатор SO 71	шт	1	1	1	197,34	1	197,34
		Всего по позиции							197
46	Прайс	Зажим SLIP 22.12	шт	1	1	1	283,62	1	283,62
		Всего по позиции							284
47	ВЕЛСНАБ	Крышка SP 19	шт	1	1	1	422,4	1	422,4
		Всего по позиции							422
48	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1	1	1	449,02	1	896,61
		Всего по позиции							897
49	Прайс	Гайка PD2.2	шт	1	1	1	679,53	1	679,53
		Всего по позиции							680
50	Винат	Арматура диам.8мм	кг	3,16	1	3,16	110	1	347,6
		Всего по позиции							348
51	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Опора одноствоечная с укосом деревянная 0,4 кВ возле действующей ВЛ									
52	33-04-001-02 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кзтр=1,03К=1,1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоечных с подкосом. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,03	шт	1	1	1			
	1	ОТ							5954,86
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	4,98	1,3596	6,770808	879,49	1	
	2	ЭМ					851,57	1,2	851,57
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,29	1,2	0,348	2447,04	1	851,57
	3	в т.ч. ОТМ					381,65	1,2	381,65
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1,2	0,348		1	381,65
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	4,98	1,3596	6,770808			
		ЗМ	чел.-ч	0,35	1,2	0,348			
		Итого по расценке					6101,28		7676,28
		ФОТ							6336,51
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			6843,43
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			3801,9
		Всего по позиции							18322
53	Прайс	Энерголес	м3	0,84	1	0,84	34920,64	1	29333,34
		Всего по позиции							24200
54	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320
55	Прайс	Гайка PD2.2	шт	1	1	1	617,76	1	617,76
		Всего по позиции							618
56	Прайс	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28
		Всего по позиции							7220,4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	20.1.01.08-0004 ФССП-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
58	Прайс	Фиксатор SO 71	шт	1	1	1	197,34	1	197,34
		Всего по позиции							197
59	Прайс	Зажим SLIP 22.12	шт	1	1	1	283,62	1	283,62
		Всего по позиции							284
60	ВЕЛСНАБ	Крышка SP 19	шт	1	1	1	422,4	1	422,4
		Всего по позиции							422
61	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	1	1	1	449,02	1	896,61
		Всего по позиции							897
62	Прайс	Гайка PD2.2	шт	1	1	1	679,53	1	679,53
		Всего по позиции							680
63	Винат	Арматура диам.8мм	кг	3,16	1	3,16	110	1	347,6
		Всего по позиции							348
64	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770
		Итого прямые затраты по разделу 2							114518
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							10917
		Эксплуатация машин и механизмов							1562
		Материальные ресурсы							102040
		Итого накладные расходы							12546
		Итого сметная прибыль							6970
	(справочно)	Итого ФОТ							11617
		Итого по разделу 2							134034
Раздел 3. Монтаж укоса, оттяжек									
65	33-04-001-02 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кэтр=1,03К=1,1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноэтажных с подкосом. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,03	шт	1	1	1			
	1	ОТ							4962,38
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	4,98	1,133	5,64234	879,49	1	
	2	ЭМ					709,64	1	709,64
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,29	1	0,29	2447,04	1	709,64
	3	в т.ч. ОТМ					318,04	1	318,04
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1	0,29		1	318,04
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1		0,1			
		ЗТ	чел.-ч	4,98	1,133	5,64234			
		ЗМ	чел.-ч	0,29	1	0,29			
		Итого по расценке					5959,35		6541,87
		ФОТ							5280,42
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			5702,86
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			3168,25
		Всего по позиции							15413
66	33-04-001-01 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кэтр=1,03К=1,1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоечных. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,03	шт	-1	1	-1			
	1	ОТ							-2501,12
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	2,51	1,133	-2,84383	879,49	1	
	2	ЭМ					367,06	1	-367,06
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,15	1	-0,15	2447,04	1	-367,06
	3	в т.ч. ОТМ					164,51	1	-164,51
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	1	-0,15		1	-164,51
	4	М					869,85	1	-869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	-0,00023	176675,5	1	-40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	-0,0004	231678,25	1	-92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	-0,0006	94237,75	1	-56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	-0,00001	140862,65	1	-1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	-0,03	106,2	1	-3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	-0,02	26,85	1	-0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	-0,0006	225011,25	1	-135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	-0,06	8997,5	1	-539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	-0,1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЗТ	чел.-ч	2,51	1,133	-2,84383			
		ЗМ	чел.-ч	0,15	1	-0,15			
		Итого по расценке					3444,43		-3738,03
		ФОТ							-2665,63
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			-2878,88
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			-1599,38
		Всего по позиции							-8216
67	Прайс	Энерголес	мЗ	0,42	1	0,42	34920,64	1	14666,67
		Всего по позиции							12100
68	Винат	Арматура диам.8мм	кг	3,16	1	3,16	110	1	347,6
		Всего по позиции							348
69	33-04-001-02 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кэтр=1,03 ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.17 Кэтр=1,2, Кэм=1,2К=1,1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоечных с подкосом. Заготовка деталей опор в условиях строительства, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,03. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,2, к стоимости затрат эксплуатации машин - 1,2	шт	1	1	1			
	1	ОТ							5954,86
	2	Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	4,98	1,3596	6,770808	879,49	1	
	2	ЭМ					851,57	1,2	851,57
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,29	1,2	0,348	2447,04	1	851,57
	3	в т.ч. ОТМ					381,65	1,2	381,65
	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1,2	0,348		1	381,65
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	мЗ	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	4,98	1,3596	6,770808			
		ЗМ	чел.-ч	0,35	1,2	0,348			
		Итого по расценке					6101,28		7676,28
		ФОТ							6336,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			6843,43
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			3801,9
		Всего по позиции							18322
70	33-04-001-01 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.3 Кэтр=1,03 ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.17 Кэтр=1,2, Кэм=1,2К=1,1	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных.	шт	-1	1	-1			
	1	ОТ							-3001,34
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	2,51	1,3596	-3,412596	879,49	1	
	2	ЭМ					440,47	1,2	-440,47
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,15	1,2	-0,18	2447,04	1	-440,47
	3	в т.ч. ОТМ					197,41	1,2	-197,41
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	1,2	-0,18		1	-197,41
	4	М					869,85	1	-869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	-0,00023	176675,5	1	-40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	-0,0004	231678,25	1	-92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	-0,0006	94237,75	1	-56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	-0,00001	140862,65	1	-1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	-0,03	106,2	1	-3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	-0,02	26,85	1	-0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	-0,0006	225011,25	1	-135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	-0,06	8997,5	1	-539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	-0,1			
		ЗТ	чел.-ч	2,51	1,3596	-3,412596			
		ЗМ	чел.-ч	0,18	1,2	-0,18			
		Итого по расценке					3517,84		-4311,66
		ФОТ							-3198,75
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			-3454,65
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			-1919,25
		Всего по позиции							-9686
71	Прайс	Энерголес	м3	0,42	1	0,42	34920,64	1	14666,67
		Всего по позиции							12100
72	Винат	Арматура диам.8мм	кг	3,16	1	3,16	110	1	347,6
		Всего по позиции							348
		Итого прямые затраты по разделу 3							36198
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							5415
		Эксплуатация машин и механизмов							754

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Материальные ресурсы							30030
		Итого накладные расходы							6212
		Итого сметная прибыль							3452
	(справочно)	Итого ФОТ							5753
		Итого по разделу 3							45862
Раздел 4. Металлическая опора									
Опора металлическая одноствоечная 0,4 кВ									
73	33-04-001-01 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 171/пр</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоечных	шт	1	1	1			
	1	ОТ							2207,52
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	2,51	1	2,51	879,49	1	
	2	ЭМ					367,06	1	367,06
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,15	1	0,15	2447,04	1	367,06
	3	в т.ч. ОТМ					164,51	1	164,51
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,15	1	0,15		1	164,51
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	2,51	1	2,51			
		ЗМ	чел.-ч	0,15	1	0,15			
		Итого по расценке					3444,43		3444,43
		ФОТ							2372,03
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			2561,79
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			1423,22
		Всего по позиции							7429
74	13-06-003-01 <i>ГЭСН 81-02-13-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Очистка поверхности щетками	м2	4,75	1	4,75			
	1	ОТ							3622,87
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	0,9	1	4,275	847,45	1	
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1	4,275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по расценке					762,71		3622,87
		ФОТ							3622,87
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			3586,64
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			1847,66
		Всего по позиции							9057
75	13-06-004-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Обеспыливание поверхности	м2	4,75	1	4,75			
	1	ОТ							281,77
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	0,07	1	0,3325	847,45	1	
	2	ЭМ					207,14	1	983,91
1	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч.	0,1	1	0,475	2071,44	1	983,93
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1	0,3325			
		Итого по расценке					266,46		1265,68
		ФОТ							281,77
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			278,95
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			143,7
		Всего по позиции							1688
76	13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр К=2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0475	1	0,0475			
	1	ОТ							531,68
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4,7	чел.-ч	5,31	2	0,50445	1053,97	1	
	2	ЭМ					422,5	2	20,07
1	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	34,94	1	0,03
2	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	2945,99	1	2,8
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	2447,04	1	2,32
4	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	1,12	2	0,1064	140,15	1	14,91
	3	в т.ч. ОТМ					43,86	2	2,08
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	2	0,0019		1	2,08
	4	М					4485,18	2	213,05
5	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009	2	0,000855	230395	1	196,99
6	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015	2	0,0001425	112690	1	16,06
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2	0,50445			
		ЗМ	чел.-ч	0,04	2	0,0019			
		Итого по расценке					10504,26		764,8
		ФОТ							533,76
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			528,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			272,22
		Всего по позиции							1565
77	13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 13 п.1.13.7 Кзтр=1,1 К=2	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,1	100 м2	0,0475	1	0,0475			
	1	ОТ							200,52
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	2,13	2,2	0,222585	900,86	1	
	2	ЭМ					290,76	2	13,81
1	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	34,94	1	0,03
2	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	2945,99	1	2,8
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	2447,04	1	2,32
4	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	0,65	2	0,06175	140,15	1	8,65
	3	в т.ч. ОТМ					43,86	2	2,08
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	2	0,0019		1	2,08
	4	М					4075,53	2	193,59
5	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009	2	0,000855	211114,83	1	180,5
6	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,133	98,38	1	13,08
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,2	0,222585			
		ЗМ	чел.-ч	0,04	2	0,0019			
		Итого по расценке					6285,12		407,92
		ФОТ							202,6
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			200,58
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			103,33
		Всего по позиции							712
78	Винат	Труба эл/сварная диам.159х6 мм	кг	214,985	1	214,985	115,96	1	24930,09
		Всего по позиции							24930
79	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320
80	20.1.01.08-0004 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
81	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	2	1	2	896,61	1	1793,22
		Всего по позиции							1793
82	Прайс	Скрепка COT 36	шт	2	1	2	36,3	1	72,6
		Всего по позиции							73
83	Прайс	Лента COT 37	м	2	1	2	200,64	1	401,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							401
84	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770
85	Прайс лист	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28
		Всего по позиции							7220,4
Опора металлическая одностоечная 0,4 кВ возле действующей ВЛ									
85	33-04-001-01 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных	шт	1	1	1			
	1	ОТ							2649,02
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	2,51	1,2	3,012	879,49	1	
	2	ЭМ					3658,53	1,2	3658,53
1	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч.	0,68	1,2	0,816	3943,7	1	3218,06
2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,15	1,2	0,18	2447,04	1	440,47
	3	в т.ч. ОТМ					1092,32	1,2	1092,32
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,83	1,2	0,996		1	1092,32
	4	М					869,85	1	869,85
3	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
4	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
5	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
6	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
7	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
8	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
9	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
10	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	2,51	1,2	3,012			
		ЗМ	чел.-ч	1	1,2	0,996			
		Итого по расценке					6735,9		7177,4
		ФОТ							3741,34
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			4040,65
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2244,81
		Всего по позиции							13463
86	13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Очистка поверхности щетками	м2	4,75	1	4,75			
	1	ОТ							3622,87
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	0,9	1	4,275	847,45	1	
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1	4,275			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Итого по расценке					762,71		3622,87
		ФОТ							3622,87
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			3586,64
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			1847,66
		Всего по позиции							9057
87	13-06-004-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Обеспыливание поверхности	м2	4,75	1	4,75			
	1	ОТ							281,77
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	0,07	1	0,3325	847,45	1	
	2	ЭМ					207,14	1	983,91
1	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч.	0,1	1	0,475	2071,44	1	983,93
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1	0,3325			
		Итого по расценке					266,46		1265,68
		ФОТ							281,77
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			278,95
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			143,7
		Всего по позиции							1688
88	13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр К=2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,0475	1	0,0475			
	1	ОТ							531,68
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4,7	чел.-ч	5,31	2	0,50445	1053,97	1	
	2	ЭМ					422,5	2	20,07
1	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	34,94	1	0,03
2	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	2945,99	1	2,8
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	2447,04	1	2,32
4	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	1,12	2	0,1064	140,15	1	14,91
	3	в т.ч. ОТМ					43,86	2	2,08
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	2	0,0019		1	2,08
	4	М					4485,18	2	213,05
5	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009	2	0,000855	230395	1	196,99
6	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015	2	0,0001425	112690	1	16,06
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2	0,50445			
		ЗМ	чел.-ч	0,04	2	0,0019			
		Итого по расценке					10504,26		764,8
		ФОТ							533,76
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			528,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			272,22
		Всего по позиции							1565
89	13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 13 п.1.13.7 Кзтр=1,1 К=2	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,1	100 м2	0,0475	1	0,0475			
	1	ОТ							182,29
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,20235	900,86	1	
	2	ЭМ					290,76	2	13,81
1	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	34,94	1	0,03
2	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	2945,99	1	2,8
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,00095	2447,04	1	2,32
4	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	0,65	2	0,06175	140,15	1	8,65
	3	в т.ч. ОТМ					43,86	2	2,08
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	2	0,0019		1	2,08
	4	М					4075,53	2	193,59
5	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009	2	0,000855	211114,83	1	180,5
6	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,133	98,38	1	13,08
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2	0,20235			
		ЗМ	чел.-ч	0,04	2	0,0019			
		Итого по расценке					6285,12		389,69
		ФОТ							184,37
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			182,53
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			94,03
		Всего по позиции							666
90	Винат	Труба эл/сварная диам.159х6 мм	кг	214,985	1	214,985	115,96	1	24930,09
		Всего по позиции							24930
91	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320
92	20.1.01.08-0004 ФССЦ-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
93	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	2	1	2	896,61	1	1793,22
		Всего по позиции							1793
94	Прайс	Скрепа СОТ 36	шт	2	1	2	36,3	1	72,6
		Всего по позиции							73
95	Прайс	Лента СОТ 37	м	2	1	2	200,64	1	401,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							401
96	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770
97	Прайс лист	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28
		Всего по позиции							7220,4
		Итого прямые затраты по разделу 4							87591
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							14114
		Эксплуатация машин и механизмов							6061
		Материальные ресурсы							67418
		Итого накладные расходы							15775
		Итого сметная прибыль							8393
	<i>(справочно)</i>	Итого ФОТ							15379
		Итого по разделу 4							111759
Раздел 5. Металлическая опора с укосом									
Опора металлическая одноствоечная с укосом 0,4 кВ									
97	33-04-001-02 <i>ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одноствоечных с подкосом	шт	1	1	1			
	1	ОТ							4379,86
	2	Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	4,98	1	4,98	879,49	1	709,64
	3	ЭМ					709,64	1	709,64
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,29	1	0,29	2447,04	1	709,64
	3	в т.ч. ОТМ					318,04	1	318,04
	4	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1	0,29		1	318,04
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт		1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	4,98	1	4,98			
		ЗМ	чел.-ч	0,29	1	0,29			
		Итого по расценке					5959,35		5959,35
		ФОТ							4697,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			5073,73
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2818,74
		Всего по позиции							13852
98	13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Очистка поверхности щетками	м2	9,5	1	9,5			
	1	ОТ							7245,74
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	0,9	1	8,55	847,45	1	
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1	8,55			
		Итого по расценке					762,71		7245,74
		ФОТ							7245,74
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			7173,29
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			3695,33
		Всего по позиции							18114
99	13-06-004-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Обеспыливание поверхности	м2	9,5	1	9,5			
	1	ОТ							563,54
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	0,07	1	0,665	847,45	1	
	2	ЭМ					207,14	1	1967,83
1	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч.	0,1	1	0,95	2071,44	1	1967,87
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1	0,665			
		Итого по расценке					266,46		2531,37
		ФОТ							563,54
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			557,9
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			287,41
		Всего по позиции							3377
100	13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр К=2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,095	1	0,095			
	1	ОТ							1063,35
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4,7	чел.-ч	5,31	2	1,0089	1053,97	1	
	2	ЭМ					422,5	2	40,14
1	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	34,94	1	0,07
2	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	2945,99	1	5,6
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	2447,04	1	4,65
4	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	1,12	2	0,2128	140,15	1	29,82
	3	в т.ч. ОТМ					43,86	2	4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	2	0,0038		1	4,17
	4	М					4485,18	2	426,09
5	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009	2	0,00171	230395	1	393,98
6	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015	2	0,000285	112690	1	32,12
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2	1,0089			
		ЗМ	чел.-ч	0,04	2	0,0038			
		Итого по расценке					10504,26		1529,58
		ФОТ							1067,52
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			1056,84
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			544,43
		Всего по позиции							3131
101	13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 13 п.1.13.7 Кзтр=1,1 К=2	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,1	100 м2	0,095	1	0,095			
	1	ОТ							401,04
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	2,13	2,2	0,44517	900,86	1	
	2	ЭМ					290,76	2	27,62
1	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	34,94	1	0,07
2	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	2945,99	1	5,6
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	2447,04	1	4,65
4	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	0,65	2	0,1235	140,15	1	17,31
	3	в т.ч. ОТМ					43,86	2	4,17
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	2	0,0038		1	4,17
	4	М					4075,53	2	387,18
5	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009	2	0,00171	211114,83	1	361,01
6	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,266	98,38	1	26,17
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,2	0,44517			
		ЗМ	чел.-ч	0,04	2	0,0038			
		Итого по расценке					6285,12		815,84
		ФОТ							405,21
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			401,15
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			206,65
		Всего по позиции							1424
102	Винат	Труба эл/сварная diam.159x6 мм	кг	429,97	1	429,97	115,96	1	49860,18
		Всего по позиции							49860
103	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
104	20.1.01.08-0004 <i>ФССП-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр</i>	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
105	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	2	1	2	896,61	1	1793,22
		Всего по позиции							1793
106	Прайс	Скрепка COT 36	шт	2	1	2	36,3	1	72,6
		Всего по позиции							73
107	Прайс	Лента COT 37	м	2	1	2	200,64	1	401,28
		Всего по позиции							401
108	Прайс	Хомут для крепления укоса к стойке	шт	1	1	1	3248,67	1	3248,67
		Всего по позиции							3249
109	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770
110	Прайс лист	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28
		Всего по позиции							7220,4
Опора металлическая одностоечная с укосом 0,4 кВ возле действующей ВЛ									
110	33-04-001-02 <i>ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 171/пр</i>	Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных с подкосом	шт	1	1	1			
	1	ОТ							5255,83
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,3	чел.-ч	4,98	1,2	5,976	879,49	1	
	2	ЭМ					851,57	1,2	851,57
1	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,29	1,2	0,348	2447,04	1	851,57
	3	в т.ч. ОТМ					381,65	1,2	381,65
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,29	1,2	0,348		1	381,65
	4	М					869,85	1	869,85
2	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,00023	1	0,00023	176675,5	1	40,64
3	14.4.02.04-0015	Краска масляная для внутренних работ МА-015, черная густотертая	т	0,0004	1	0,0004	231678,25	1	92,67
4	14.4.03.04-0001	Лак каменноугольный, марка А	т	0,0006	1	0,0006	94237,75	1	56,54
5	14.4.03.03-0102	Лак битумный БТ-577	т	0,00001	1	0,00001	140862,65	1	1,41
6	01.3.01.06-0051	Смазка солидол жировой Ж	кг	0,03	1	0,03	106,2	1	3,19
7	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
8	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0,0006	1	0,0006	225011,25	1	135,01
9	20.2.02.04-0006	Колпачки полиэтиленовые	100 шт	0,06	1	0,06	8997,5	1	539,85
	11.2.04.06	Детали опор пропитанные из пиломатериалов хвойных пород	м3	по проекту					
	22.2.01.04	Изоляторы штыревые	шт	по проекту					
	22.2.02.09	Крюки	кг	по проекту					
	22.2.02.23	Металлические плакаты	шт	0,1	1	0,1			
		ЗТ	чел.-ч	4,98	1,2	5,976			
		ЗМ	чел.-ч	0,35	1,2	0,348			
		Итого по расценке					6101,28		6977,25
		ФОТ							5637,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			6088,48
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			3382,49
		Всего по позиции							16448
111	13-06-003-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Очистка поверхности щетками	м2	9,5	1	9,5			
	1	ОТ							7245,74
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	0,9	1	8,55	847,45	1	
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1	8,55			
		Итого по расценке					762,71		7245,74
		ФОТ							7245,74
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			7173,29
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			3695,33
		Всего по позиции							18114
112	13-06-004-01 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Обеспыливание поверхности	м2	9,5	1	9,5			
	1	ОТ							563,54
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	0,07	1	0,665	847,45	1	
	2	ЭМ					207,14	1	1967,83
1	91.21.22-638	Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт	маш.-ч.	0,1	1	0,95	2071,44	1	1967,87
		ЗТ	чел.-ч	0,07	1	0,665			
		Итого по расценке					266,46		2531,37
		ФОТ							563,54
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			557,9
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			287,41
		Всего по позиции							3377
113	13-03-002-04 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр К=2	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,095	1	0,095			
	1	ОТ							1063,35
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 4,7	чел.-ч	5,31	2	1,0089	1053,97	1	
	2	ЭМ					422,5	2	40,14
1	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	34,94	1	0,07
2	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	2945,99	1	5,6
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	2447,04	1	4,65
4	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	1,12	2	0,2128	140,15	1	29,82
	3	в т.ч. ОТМ					43,86	2	4,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	2	0,0038		1	4,17
	4	М					4485,18	2	426,09
5	14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021	т	0,009	2	0,00171	230395	1	393,98
6	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0015	2	0,000285	112690	1	32,12
		ЗТ	чел.-ч	5,31	2	1,0089			
		ЗМ	чел.-ч	0,04	2	0,0038			
		Итого по расценке					10504,26		1529,58
		ФОТ							1067,52
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			1056,84
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			544,43
		Всего по позиции							3131
114	13-03-004-26 ГЭСН 81-02-13-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 13 п.1.13.7 Кзтр=1,1 К=2	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,1	100 м2	0,095	1	0,095			
	1	ОТ							364,58
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	2,13	2	0,4047	900,86	1	
	2	ЭМ					290,76	2	27,62
1	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	34,94	1	0,07
2	91.06.05-011	Погрузчики, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	2945,99	1	5,6
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	2	0,0019	2447,04	1	4,65
4	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	0,65	2	0,1235	140,15	1	17,31
	3	в т.ч. ОТМ					43,86	2	4,17
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02	2	0,0038		1	4,17
	4	М					4075,53	2	387,18
5	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая	т	0,009	2	0,00171	211114,83	1	361,01
6	14.5.09.11-0102	Уайт-спирит	кг	1,4	2	0,266	98,38	1	26,17
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2	0,4047			
		ЗМ	чел.-ч	0,04	2	0,0038			
		Итого по расценке					6285,12		779,38
		ФОТ							368,75
	К.С. 812/пр-013.0	НР - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	99	1	99			365,06
	774/пр-013.0	СП - Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии для районов Крайнего Севера	%	51	1	51			188,06
		Всего по позиции							1333
115	Винат	Труба эл/сварная diam.159x6 мм	кг	429,97	1	429,97	115,96	1	49860,18
		Всего по позиции							49860
116	Прайс	Крюк SOT 21.01	шт	1	1	1	1320	1	1320
		Всего по позиции							1320

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
117	20.1.01.08-0004 ФССП-2001 Минстрой РФ пр. № 876/пр	Зажим ответвительный прокалывающий изолированный со срывной головкой для соединения изолированных алюминиевых и медных проводников (AL-CU/AL-CU), марки SLIP 22.1	100 шт	0,04	1	0,04	89913,44	1	2070,23
		Всего по позиции							2070
118	Прайс	Зажим анкерный SO 158.1	шт	2	1	2	896,61	1	1793,22
		Всего по позиции							1793
119	Прайс	Скрепка СОТ 36	шт	2	1	2	36,3	1	72,6
		Всего по позиции							73
120	Прайс	Лента СОТ 37	м	2	1	2	200,64	1	401,28
		Всего по позиции							401
121	Прайс	Хомут для крепления укоса к стойке	шт	1	1	1	3248,67	1	3248,67
		Всего по позиции							3249
122	Прайс	Металлические плакаты	шт	3	1	3	1159,58	1	3478,74
		Всего по позиции							770
123	Прайс лист	Зажим SO 118.1201S	шт	2	1	2	4711,64	1	9423,28
		Всего по позиции							7220,4
		Итого прямые затраты по разделу 5							153833
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							28148
		Эксплуатация машин и механизмов							5632
		Материальные ресурсы							120054
		Итого накладные расходы							29504
		Итого сметная прибыль							15648
	(справочно)	Итого ФОТ							28864
		Итого по разделу 5							198985
Раздел 6. Подвеска провода									
Подвеска провода СИП-4									
123	33-04-008-03 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км	1	1	1			
	1	ОТ							31812,75
	2	Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,6	чел.-ч	34,9	1	34,9	911,54	1	
		ЭМ					19516,66	1	19516,66
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	3,24	1	3,24	2786,32	1	9027,68
2	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч.	2,36	1	2,36	2629,94	1	6206,66
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,75	1	1,75	2447,04	1	4282,32
	3	в т.ч. ОТМ					8060,74	1	8060,74
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,35	1	7,35		1	8060,74
	4	М					7518,58	1	7518,58
4	20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	2,1	1	2,1	1300,07	1	2730,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	1	0,1	212,4	1	21,24
6	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
7	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,02	1	0,02	90,71	1	1,81
8	20.5.04.11-0022	Зажимы К-СФ-1	шт	6	1	6	794,14	1	4764,84
	21.2.01.01	Провода самонесущие изолированные	т	по проекту					
		ЗТ	чел.-ч	34,9	1	34,9			
		ЗМ	чел.-ч	7,35	1	7,35			
		Итого по расценке					58847,99		58847,99
		ФОТ							39873,49
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			43063,37
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			23924,09
		Всего по позиции							192228
124	Прайс	Провод СИП-4 4х16	м	1000	1	1000	137,14	1	137430
		Всего по позиции							137430
125	Прайс	Провод СИП-4 4х35	м	1000	1	1000	281,64	1	281640
		Всего по позиции							281640
126	Прайс	Провод СИП-4 4х70	м	1000	1	1000	445,90	1	445900
		Всего по позиции							445900
127	Прайс	Провод СИП-4 4х95	м	1000	1	1000	683,43	1	683430
		Всего по позиции							683430
Подвеска провода СИП-4 возле действующей ВЛ									
128	33-04-008-03 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км	км	1	1	1			
	1	ОТ							38175,3
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,6	чел.-ч	34,9	1,2	41,88	911,54	1	
	2	ЭМ					23419,98	1,2	23419,98
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	3,24	1,2	3,888	2786,32	1	10833,21
2	91.15.03-014	Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч.	2,36	1,2	2,832	2629,94	1	7447,99
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,75	1,2	2,1	2447,04	1	5138,78
	3	в т.ч. ОТМ					9672,89	1,2	9672,89
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	7,35	1,2	8,82		1	9672,89
	4	М					7518,58	1	7518,58
4	20.1.02.15-0011	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3	шт	2,1	1	2,1	1300,07	1	2730,15
5	01.3.01.06-0038	Смазка защитная электросетевая	кг	0,1	1	0,1	212,4	1	21,24
6	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0,02	1	0,02	26,85	1	0,54
7	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	0,02	1	0,02	90,71	1	1,81
8	20.5.04.11-0022	Зажимы К-СФ-1	шт	6	1	6	794,14	1	4764,84
	21.2.01.01	Провода самонесущие изолированные	т	по проекту					
		ЗТ	чел.-ч	34,9	1,2	41,88			
		ЗМ	чел.-ч	8,82	1,2	8,82			
		Итого по расценке					62751,31		69113,86
		ФОТ							47848,19
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			51676,05
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			28708,91

125835

149499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Всего по позиции							204116,5
		Итого прямые затраты по разделу 6							1355812
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							69988
		Эксплуатация машин и механизмов							42937
		Материальные ресурсы							1242888
		Итого накладные расходы							94739
		Итого сметная прибыль							52633
	<i>(справочно)</i>	Итого ФОТ							87722
		Итого по разделу 6							1503184
Раздел 7. Демонтаж опор 1									
129	33-04-042-01 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i>	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однострочных	шт	1	1	1			
	1	ОТ							729,7
	2	Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	0,81	1	0,81	900,86	1	
	2	ЭМ					1833,11	1	1833,11
1	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч.	0,44	1	0,44	3943,7	1	1735,23
2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,04	1	0,04	2447,04	1	97,88
	3	в т.ч. ОТМ					526,42	1	526,42
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	1	0,48		1	526,42
		ЗТ	чел.-ч	0,81	1	0,81			
		ЗМ	чел.-ч	0,48	1	0,48			
		Итого по расценке					2562,81		2562,81
		ФОТ							1256,12
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			1356,61
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			753,67
		Всего по позиции							4673
130	33-04-042-01 <i>ГЭСН 81-02-33-2020</i> <i>Минстрой РФ пр. № 871/пр</i> <i>ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.17 Кэтр=1,2, Кэм=1,2</i>	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок однострочных. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,2, к стоимости затрат эксплуатации машин - 1,2	шт	1	1	1			
	1	ОТ							875,64
	2	Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	0,81	1,2	0,972	900,86	1	
	2	ЭМ					2199,73	1,2	2199,73
1	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч.	0,44	1,2	0,528	3943,7	1	2082,27
2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,04	1,2	0,048	2447,04	1	117,46
	3	в т.ч. ОТМ					631,7	1,2	631,7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,48	1,2	0,576		1	631,7
		ЗТ	чел.-ч	0,81	1,2	0,972			
		ЗМ	чел.-ч	0,58	1,2	0,576			
		Итого по расценке					2929,43		3075,37
		ФОТ							1507,34
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			1627,93
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			904,4
		Всего по позиции							5608
		Итого прямые затраты по разделу 7							5638
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							1606
		Эксплуатация машин и механизмов							4033
		Итого накладные расходы							2985
		Итого сметная прибыль							1658
	(справочно)	Итого ФОТ							2764
		Итого по разделу 7							10281
Раздел 8. Демонтаж опор 2									
131	33-04-042-02 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одноствоечных с подкосом	шт	1	1	1			
	1	ОТ							1576,51
	2	Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	1,75	1	1,75	900,86	1	6346,69
		ЭМ					6346,69	1	6346,69
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,84	1	0,84	2786,32	1	2340,51
2	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч.	0,96	1	0,96	3943,7	1	3785,95
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,09	1	0,09	2447,04	1	220,23
	3	в т.ч. ОТМ					2072,76	1	2072,76
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,89	1	1,89		1	2072,76
		ЗТ	чел.-ч	1,75	1	1,75			
		ЗМ	чел.-ч	1,89	1	1,89			
		Итого по расценке					7923,2		7923,2
		ФОТ							3649,27
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			3941,21
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2189,56
		Всего по позиции							14054
132	33-04-042-02 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.17 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одноствоечных с подкосом. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,2, к стоимости затрат эксплуатации машин - 1,2	шт	1	1	1			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	ОТ							1891,81
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	1,75	1,2	2,1	900,86	1	
	2	ЭМ					7616,03	1,2	7616,03
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,84	1,2	1,008	2786,32	1	2808,61
2	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч.	0,96	1,2	1,152	3943,7	1	4543,14
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,09	1,2	0,108	2447,04	1	264,28
	3	в т.ч. ОТМ					2487,31	1,2	2487,31
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,89	1,2	2,268		1	2487,31
		ЗТ	чел.-ч	1,75	1,2	2,1			
		ЗМ	чел.-ч	2,27	1,2	2,268			
		Итого по расценке					9192,54		9507,84
		ФОТ							4379,12
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			4729,45
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2627,47
		Всего по позиции							16865
Итого прямые затраты по разделу 8									
<i>в том числе :</i>									
Оплата труда									
Эксплуатация машин и механизмов									
Итого накладные расходы									
Итого сметная прибыль									
	(справочно)	Итого ФОТ							8029
Итого по разделу 8									
30918									
Раздел 9. Демонтаж опор3									
133	33-04-042-07 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных	шт	1	1	1			
	1	ОТ							1819,74
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	2,02	1	2,02	900,86	1	
	2	ЭМ					5792,46	1	5792,46
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,42	1	0,42	2786,32	1	1170,25
2	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч.	1,11	1	1,11	3943,7	1	4377,51
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,1	1	0,1	2447,04	1	244,7
	3	в т.ч. ОТМ					1787,62	1	1787,62
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,63	1	1,63		1	1787,62
		ЗТ	чел.-ч	2,02	1	2,02			
		ЗМ	чел.-ч	1,63	1	1,63			
		Итого по расценке					7612,2		7612,2
		ФОТ							3607,36
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			3895,95
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2164,42
		Всего по позиции							13673

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	33-04-042-07 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.17 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ с приставками А-образных. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,2, к стоимости затрат эксплуатации машин - 1,2	шт	1	1	1			
	1	ОТ							2183,69
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3,5	чел.-ч	2,02	1,2	2,424	900,86	1	
	2	ЭМ					6950,96	1,2	6950,96
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,42	1,2	0,504	2786,32	1	1404,31
2	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч.	1,11	1,2	1,332	3943,7	1	5253,01
3	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,1	1,2	0,12	2447,04	1	293,64
	3	в т.ч. ОТМ					2145,14	1,2	2145,14
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	1,63	1,2	1,956		1	2145,14
		ЗТ	чел.-ч	2,02	1,2	2,424			
		ЗМ	чел.-ч	1,96	1,2	1,956			
		Итого по расценке					8770,7		9134,65
		ФОТ							4328,83
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			4675,13
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2597,3
		Всего по позиции							16407
		Итого прямые затраты по разделу 9							16747
		<i>в том числе :</i>							
		Оплата труда							4004
		Эксплуатация машин и механизмов							12744
		Итого накладные расходы							8571
		Итого сметная прибыль							4761
	(справочно)	Итого ФОТ							7937
		Итого по разделу 9							30079
Раздел 10. Демонтаж проводов									
135	33-04-040-01 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.17 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,2, к стоимости затрат эксплуатации машин - 1,2	шт	2	1	2			
	1	ОТ							2539,63
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2,8	чел.-ч	1,27	1,2	3,048	833,21	1	
	2	ЭМ					1346,44	1,2	2692,88
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,35	1,2	0,84	2786,32	1	2340,51
2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,06	1,2	0,144	2447,04	1	352,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3	в т.ч. ОТМ					539,57	1,2	1079,14
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	1,2	0,984		1	1079,14
		ЗТ	чел.-ч	1,27	1,2	3,048			
		ЗМ	чел.-ч	0,49	1,2	0,984			
		Итого по расценке					2404,62		5232,51
		ФОТ							3618,77
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			3908,27
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2171,26
		Всего по позиции							11312
136	33-04-040-02 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.17 Кзтр=1,2, Кзм=1,2	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,2, к стоимости затрат эксплуатации машин - 1,2	шт	2	1	2			
	1	ОТ							294,82
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2,6	чел.-ч	0,15	1,2	0,36	818,96	1	
	2	ЭМ					263,41	1,2	526,82
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,07	1,2	0,168	2786,32	1	468,1
2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	1,2	0,024	2447,04	1	58,73
	3	в т.ч. ОТМ					105,28	1,2	210,56
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1,2	0,192		1	210,56
		ЗТ	чел.-ч	0,15	1,2	0,36			
		ЗМ	чел.-ч	0,1	1,2	0,192			
		Итого по расценке					386,25		821,64
		ФОТ							505,38
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			545,81
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			303,23
		Всего по позиции							1671
137	33-04-040-01 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	2	1	2			
	1	ОТ							2116,36
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2,8	чел.-ч	1,27	1	2,54	833,21	1	
	2	ЭМ					1122,03	1	2244,06
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,35	1	0,7	2786,32	1	1950,42
2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,06	1	0,12	2447,04	1	293,64
	3	в т.ч. ОТМ					449,65	1	899,3
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,41	1	0,82		1	899,3
		ЗТ	чел.-ч	1,27	1	2,54			
		ЗМ	чел.-ч	0,41	1	0,82			
		Итого по расценке					2180,21		4360,42
		ФОТ							3015,66
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			3256,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			1809,4
		Всего по позиции							9427
138	33-04-040-02 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт	2	1	2			
	1	ОТ							245,68
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 2,6	чел.-ч	0,15	1	0,3	818,96	1	
	2	ЭМ					219,51	1	439,02
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,07	1	0,14	2786,32	1	390,08
2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,01	1	0,02	2447,04	1	48,94
	3	в т.ч. ОТМ					87,74	1	175,48
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,08	1	0,16		1	175,48
		ЗТ	чел.-ч	0,15	1	0,3			
		ЗМ	чел.-ч	0,08	1	0,16			
		Итого по расценке					342,35		684,7
		ФОТ							421,16
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			454,85
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			252,7
		Всего по позиции							1392
Итого прямые затраты по разделу 10									
<i>в том числе :</i>									
Оплата труда									
Эксплуатация машин и механизмов									
Итого накладные расходы									
Итого сметная прибыль									
	(справочно)	Итого ФОТ							7561
Итого по разделу 10									
23802									
Раздел 11. Демонтаж провода2									
139	33-04-040-03 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры	шт	2	1	2			
	1	ОТ							3440,64
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	2,03	1	4,06	847,45	1	
	2	ЭМ					1498,54	1	2997,08
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,45	1	0,9	2786,32	1	2507,69
2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,1	1	0,2	2447,04	1	489,41
	3	в т.ч. ОТМ					603,19	1	1206,38
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	1	1,1		1	1206,38
		ЗТ	чел.-ч	2,03	1	4,06			
		ЗМ	чел.-ч	0,55	1	1,1			
		Итого по расценке					3218,86		6437,72
		ФОТ							4647,02
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			5018,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			2788,21
		Всего по позиции							14245
140	33-04-040-03 ГЭСН 81-02-33-2020 Минстрой РФ пр. № 871/пр ГЭСН сборник 33 прил. 33.4 п.3.17 Кэтр=1,2, Кэм=1,2	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к оплате и оплате труда рабочих-строителей - 1,2, к стоимости затрат эксплуатации машин - 1,2	шт	2	1	2			
	1	ОТ							4128,77
		Затраты труда рабочих-строителей; разряд : 3	чел.-ч	2,03	1,2	4,872	847,45	1	
	2	ЭМ					1798,25	1,2	3596,5
1	91.06.06-011	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч.	0,45	1,2	1,08	2786,32	1	3009,23
2	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,1	1,2	0,24	2447,04	1	587,29
	3	в т.ч. ОТМ					723,82	1,2	1447,64
		Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,55	1,2	1,32		1	1447,64
		ЗТ	чел.-ч	2,03	1,2	4,872			
		ЗМ	чел.-ч	0,66	1,2	1,32			
		Итого по расценке					3518,57		7725,27
		ФОТ							5576,41
	К.С. 812/пр-002.0	НР - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	108	1	108			6022,52
	774/пр-002.07	СП - Линии электропередачи для районов Крайнего Севера	%	60	1	60			3345,84
		Всего по позиции							17094
Итого прямые затраты по разделу 11									
<i>в том числе :</i>									
Оплата труда									
Эксплуатация машин и механизмов									
Итого накладные расходы									
Итого сметная прибыль									
<i>(справочно)</i> Итого ФОТ									
Итого по разделу 11									
14163									
1967381									
<i>в том числе :</i>									
Оплата труда									
Эксплуатация машин и механизмов									
Материальные ресурсы									
Всего накладные расходы									
Всего сметная прибыль									
<i>(справочно)</i> Итого ФОТ									
ВСЕГО по смете									
2297995									
ВСЕГО строительные работы (с учетом перевозки)									
2297995									